NOTAS:

1) Longitud total de la red: PVC Ø 200 - 1583 m.
2) Los diámetros indicados son exteriores y se miden en milímetros.
3) Las medidas son aproximadas y se ajustarán en obra.
4) La instalación de tuberías, pruebas, reposiciones, registros, etc. deberán ajustarse a lo establecido por el Pliego de Condiciones Generales para obras de saneamiento.
5) Salvo indicación en contrario, el material de las tuberías de PVC será según Norma ISO - 4435 Serie 20.
6) Los aros de goma serán de caucho sintético, tipo cloropreno o similar, según Norma UNIT 788, aptos para líquido residual.
7) A los tramos con tapada inferior a 0.90m se les hará la correspondiente protección.

REFERENCIAS:

- Tubería existente
- Tubería a construir
- Registro existente
- Registro terminal existente
- Registro proyectado
- Registro de segunda
- Cámara terminal
- Pozo de bombeo proyectado.

Mat. Ø (mm) / L=(m) P=(%) — CZ (CT) — PC

PC	Profundidad de cámara
CZ	Cota zampeado
(CT)	Cota terreno
Mat.	Material
Ø	Diámetro
L	Longitud
P	Pendiente

PAYSANDÚ TIERRA HEROICA

INTENDENCIA DE PAYSANDU

REALOJO PADRÓN 6627
CIUDAD DE PAYSANDU

Técnico:

Ing. D.Bengoechea

RED DE ALCANTARILLADO
PLANIMETRÍA

Escala 1:1250 Fecha: Mayo 2023

S01

OSE
GERENCIA REGION LITORAL NORTE

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

OFICINA TECNICA DE	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD
Paysandú	Paysandú	Paysandú

SANEAMIENTO PADRÓN 6627
RED DE ALCANTARILLADO
PLANIMETRÍA

GERENTE REGION LITORAL NORTE			FECHA Mayo 2023
			ESCALA 1/1250
ING. DE APOYO TECNICO	JEFE TECNICO DEPARTAMENTAL		N°