

COMISION DESCENTRALIZADA PAYSANDU

Paysandu 26/4/2023

De . Tec electricista . Eduardo Sanin

Para . Arq Mariana Chappuis

MEMORIA ELECTRICA ESCUELA N°48 LORENZO GEIREZ .

Se deberán desarmar las actuales luminarias de la escuela en el sector de techo que se va intervenir con la obra de cambio de cubierta., dichas luminarias deberán ser llevadas al deposito de anep en calle Uruguay y zorrilla de la ciudad de Paysandú.

Luego desarmar el techo las cañerías que son exteriores se retiraran solamente hasta la altura a intervenir ,se dejara el cableado los mas prolijamente recogido ,para reutilizar una vez que el nuevo techo este colocado.

Luego que la cubierta este colocada se colocaran a una altura igual en todos los sectores cajas registros de 10x10 que servirán para realizar el empalme de la instalación existente con la nueva, dentro de estas se deberán empalmar con borneras el cableado existente con el nuevo cableado de distribución de las luminarias de techo.

Desde las cajas registros se realizara la instalación con cañerías tipo daisa con grampas de anclaje , del mismo modo se realizara la distribución en el techo la alimentación de las luminarias .


Se colocaran según esquema las luminarias estancas de 2 tubos de 1,20 mts de largo con protección de policarbonato ,estas luminarias serán calidad similar o superior tipo lumenac o Philips .Su anclaje debiera realizar con tornillería adecuada para el isopanel.

Los tubos serán T8 de 1,20 mts de largo luz neutra tipo Philips de 1800 lúmenes mínimo. La instalación eléctrica deberá funcionar en su totalidad después de la obra , tanto las luminarias nuevas ,como el resto de la instalación , si al momento de desarmar la cubierta existente se tenga que desarmar otros sectores o líneas de distribución ,etc ,los oferentes deberán armar y dejar en perfectas condiciones la instalación al momento de entregarse la obra la escuela va a tener que funcionar toda la instalación eléctrica en perfectas condiciones.

ANTES DE DESARMAR LAS CUBIERTAS DEBERAN PROCEDER A RETIRAR LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES EN EL SECTOR A INTERVENIR , LUEGO DE TERMINADOS LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL DEBERAN PROCEDER A INSTALARLOS NUEVAMENTE Y DEJARLOS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

COMISION DESCENTRALIZADA PAYSANDU

Se sugiere a los cotizantes realizar una visita para tener una idea correcta de los trabajos a realizar.



Eduardo Sanin

Tec Electricista