Pastizal a plantar *Cortaderia selloana* (penacho de la pampa) formando una línea completa contra el murete

Murete a construir, bloque celular 30x60x15 revocado en todas sus caras, h=1.20

Nicho UTE existente Escuela 230

Nicho UTE y OSE a construir

Cantero pavimento rasgado

pavimento hormigón llaneado

Depósitos de agua 6x2000lts

Cerco existente hacia escuela 230

Retiro lateral 4.00m

Retiro frontal 10.00m

Retiro posterior 4.00m

Acceso Gral

Acceso

Acceso 2

Estacionamiento Bicicletas y motos
pavimento: balasto compactado

pavimento: balasto compactado

Terreno natural

pavimento hormigón llaneado

pavimento hormigón llaneado a la calle, lleva entubada la cuneta en un ancho de 6.00m

Pavimento, piedra partida d=fin 25mm

caida libre

prefil

Azotea: Membrana líquida 100% poliuretano con protección UV tipo SIKALASTIC 624, 3kg/m2
Va reforzada con malla acrílica tipo SIKATEX trama

Pendiente 1.5%

Pendiente en tramo paralelo 1.5%

prefil en junta de dilatación (ver detalle)

Pendiente en tramo paralelo 2.3%

Pendiente en la diagonal 1.5%

10.86

Limítrofe

Pavimento Greenblock

Pendiente en tramo paralelo 1.7%

Talud a conformar para unificar el terreno hasta el borde del pavimento a 1.00m

Arboles existentes a conservar

Pavimento hormigón llaneado

Pavimento hormigón de hormigón 30x60x5cm, 36u/m2 (el contrapiso puede ser reutilizado como base de apoyo)

Pendiente en tramo paralelo 2%

12.06

Chimenea

relleno conforma caballete en el prefil para redirigir las pendientes

Techo corredizo sobre entrepiso astronomía (ver detalle)

Riel PNC y pilastras de soporte (ver detalle)

pretil en junta de dilatación (ver detalle)

Pendiente en tramo paralelo 2.4%

Pendiente en tramo paralelo 1.8%

Estacionamiento

Pavimento Greenblock

Acceso proveedores cantina
Pav. Baldosones de hormigón

Pendiente en la diagonal 1.5%

Pendiente en tramo paralelo 1.8%

Pendiente en tramo paralelo 2.3%

Pendiente en tramo paralelo 2.2%

Pavimento, piedra partida d=fin 25mm

Talud a conformar para unificar el terreno hasta el borde de la piedra partida a 1.00m

PATIO: Debe mantenerse en el mismo estado en que se encuentra actualmente
Debe ser vallado (sin portones de acceso) durante el todo el transcurso de la obra para conservarse en estado natural.
No podrá acceder ninguna persona hasta el final de la obra en donde luego de retirado el vallado se colocará el pavimento indicado

Límite del terreno

Niveles:
El nivel ±0.00 (NPT interior) se corresponde con el nivel -0.20 del plano de relevamiento planialtimétrico Lámina L002-U2

Todos los árboles indicados son existentes

JH: Jardinera de hormigón 20x20x100cm, cantidad: 25
Se colocan con el borde 5cm por encima del nivel de la piedra partida. Previo al comienzo de los trabajos se deben preparar plantines con la enredadera existente en el terreno que se plantarán en las macetas.

MH: Jardinera de hormigón Ø 40cm x 30, cantidad: 3
Se colocan con el borde 5cm por encima del nivel de la piedra partida. Previo al comienzo de los trabajos se deben preparar plantines con la enredadera existente en el terreno que se plantarán en las macetas.

ANEP — AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: Liceo 2 Paso Carrasco	LOCALIDAD: PASO CARRASCO		FECHA: ABRIL 2023
CALLE: Avenida A la Playa s/n	DEPARTAMENTO: CANELONES		ESCALA: 1:125
PLANO DE: ALBAÑILERÍA — PLANTA de CUBIERTAS			LAMINA Nro: L011 — A02
ARQUITECTO: JUAN CAORSI CASTILLO	FIRMA:		
AYTE. de ARQTO.: VICTORIA REYES/HORACIO MUÑOZ			
TECNICO:	FIRMA:		
DIBUJANTE:			

CAN-PCA-L102-L011-A02 PLANTA DE CUBIERTAS.DWG