UNIT A1 - 841x594

Planilla de losetas

G02 — Losa AU16-120 | l:7.86 | Cantidad 11 | Recortadas 1



G03 — Losa AU12-120 | l:5.95 | Cantidad 36 | Recortadas 0



G04 — Losa AU16-120 | l:7.71 | Cantidad 9 | Recortadas 0



G05 — Losa AU12-120 | l:5.89 | Cantidad 9 | Recortadas 1



G06 — Losa AU16-120 | l:7.43 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G07 — Losa AU16-120 | l:7.61 | Cantidad 25 | Recortadas 2



G08 — Losa AU16-120 | l:7.78 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G09 — Losa AU16-120 | l:7.60 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G10 — Losa AU16-120 | l:7.42 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G11 — Losa AU16-120 | l:7.25 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G12 — Losa AU16-120 | l:7.07 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G13 — Losa AU16-120 | l:6.90 | Cantidad 1 | Recortadas 1

G14 — Losa AU16-120 | l:6.72 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G15 — Losa AU16-120 | l:6.54 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G16 — Losa AU16-120 | l:6.37 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G17 — Losa AU16-120 | l:3.69 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G19 — Losa AU12-120 | l:4.98 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G20 — Losa AU12-120 | l:4.02 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G21 — Losa AU12-120 | l:3.97 | Cantidad 8 | Recortadas 1



G22 — Losa AU16-120 | l:6.45 | Cantidad 9 | Recortadas 2



G23 — Losa AU16-120 | l:7.02 | Cantidad 20 | Recortadas 0



G24 — Losa AU16-120 | l:3.76 | Cantidad 7 | Recortadas 2



G25 — Losa AU16-120 | l:6.45 | Cantidad 9 | Recortadas 0



G26 — Losa AU16-120 | l:5.91 | Cantidad 9 | Recortadas 0



G27 — Losa AU12-120 | l:3.97 | Cantidad 8 | Recortadas 1



G28 — Losa AU16-120 | l:7.04 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G29 — Losa AU16-120 | l:7.01 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G30 — Losa AU16-120 | l:6.98 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G31 — Losa AU16-120 | l:6.94 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G32 — Losa AU16-120 | l:6.91 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G33 — Losa AU16-120 | l:6.88 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G34 — Losa AU16-120 | l:6.85 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G35 — Losa AU16-120 | l:6.82 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G36 — Losa AU16-120 | l:6.79 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G37 — Losa AU16-120 | l:6.76 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G38 — Losa AU16-120 | l:6.72 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G39 — Losa AU16-120 | l:6.54 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G40 — Losa AU12-120 | l:4.14 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G44 — Losa AU12-120 | l:4.80 | Cantidad 54 | Recortadas 4



G45 — Losa AU12-120 | l:4.16 | Cantidad 8 | Recortadas 0



G46 — Losa AU12-120 | l:4.26 | Cantidad 8 | Recortadas 0



G47 — Losa AU12-120 | l:5.68 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G48 — Losa AU12-120 | l:5.63 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G49 — Losa AU12-120 | l:5.49 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G50 — Losa AU12-120 | l:5.34 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G51 — Losa AU12-120 | l:5.20 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G52 — Losa AU12-120 | l:5.05 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G53 — Losa AU12-120 | l:4.91 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G54 — Losa AU12-120 | l:4.77 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G55 — Losa AU16-120 | l:7.59 | Cantidad 1 | Recortadas 1



G57 — Losa AU12-120 | l:2.80 | Cantidad 5 | Recortadas 1



Notas:
El presente esquema estructural debe ser calculado y validado por el Contratista, quien realizará el proyecto definitivo de estructura y los recaudos correspondientes.
Cualquier modificación en el presente esquema deberá ser coordinada con el Arquitecto Proyectista quien exclusivamente ajustará el proyecto de albañilería en caso de modificaciones

ANEP
AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: LICEO N°2 de PASO CARRASCO
LOCALIDAD: Paso Carrasco
DEPARTAMENTO: Canelones
CALLE: Av.A la Playa esq. Camino Carrasco
FECHA: ABRIL 2023
ESCALA: -

PLANO DE: ESTRUCTURA
PLANILLA LOSETAS
LAMINA Nro: L037
ARQUITECTO: JUAN CADRSI
FIRMA:
AYTE. de ARQTO: VICTORIA REYES / HORACIO MUÑOZ
TECNICO:
FIRMA:
DIBUJANTE:

E06