



- PAVIMENTO EXTERIOR MAXI BLOQUE
- PORCELANATO RECTIFICADO 60X60 s/M.C.P. Tipo Kilpen Galaxy Gris, similar o mejor
- UMBRALES Baldosas Portobello Folk Grey 60x120 NAT RECT Sin cortes en entrepuerta
- FELPUDO TAPETE NOMAD 3M
- UMBRALES DE HORMIGÓN
- PAVIMENTO EXTERIOR HORMIGÓN RAYADO + LISO
- CÉSPED BERMUDA

*PAVIMENTO EXTERIOR 2% PENDIENTE EN DONDE NO HAY RAMPAS
*UMBRALES INTERIORES NO DEBEN TENER CORTES EN ENTREPUERTA VISTA
*INICIO DE DESPIEZO INDICADO EN PLANO
*SE DEBEN REALIZAR Juntas generales cada 7m lineales o 30m2, las cuales se resolveran colocando una pieza tipo EURO con goma gris
En pavimento exterior se haran juntas cad 7m lineales o 30m2 o lo que indique el proveedor de las baldosas de hormigon
*LAS BANQUINAS DEBEN IR REVESTIDAS CON EL MISMO MATERIAL DEL PAVIMENTO RESPETANDO LAS JUNTAS

NOTA IMPORTANTE:
TODAS LAS DIMENSIONES QUE SEAN SUJETAS A VERIFICACION EN OBRA LAS DIMENSIONES QUE APAREZCAN EN EL PLANO SON INDICATIVAS
EL ±0.00 SE CORRESPONDE A LA CURVA +71.30 DEL PLANO DEL RELEVAMIENTO DEL AGRIMENSOR COINCIDENTE CON EL NPT INTERIOR DE P.B DEL EDIFICIO

Anteproyecto		RESPONSABLE TÉCNICO
CAIF FLORIDA		
DIRECCIÓN: Calle Carlos Roxa y Duvinoso Terra		
PADRÓN: 11522		
LLAMADO: CÓDIGO DE OBRA: 110 FI TP FLO		
FECHA REALIZACIÓN:		NOMBRE
REVISIÓN 1		Mat: MAIL
2		Tel: TEL_CEL
3		TECNICO ASESOR
4		NOMBRE
5		Mat: XIB COM
Rubro		Tel: TEL_CEL
ALBAÑILERÍA		AL03
ESCALA: 1_100		
Lámina		
PLANTA DE PAVIMENTOS		
ARCHIVO: CAIF CAIF FLORIDA CIUDAD_Planas		