

DATOS DEL LOCAL
TIPO Y NUMERO: LICEO N° 2 CHUY
DEPARTAMENTO: ROCHA

PROGRAMA
OBJETO DE LAS OBRAS
Reparación de la impermeabilizacion de la azotea (tramo derecho del edificio)
Reparación de revoques, humedades y pinturas en aulas en el sector a intervenir

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL	TOTAL RUBRO
1	IMPLANTACION DE OBRA					53600
1.1	Barreras, Vallados y Andamios	global	1	8600	8600	
1.2	Cartel de obra	unidad	1	8500	8500	
1.3	Fletes	global	1	21000	21000	
1.4	Limpieza de Obra	global	1	15500	15500	
2	DEMOLICIONES - RETIROS					92500
2.1	Retiro de la impermeabilizacion existente (completa)	global	1	23000	23000	
2.2	Retiro de relleno, aislación térmica y otros elementos sobre la cubierta (sector a intervenir)	global	1	45000	45000	
2.3	Picado de revoques interiores en aulas en mal estado (área a intervenir)	global	1	24500	24500	
3	ALBAÑILERIA					1538400
3.1	Re impermeabilizacion de la azotea (area de intervención)					
3.1.1	Sellado de losa luego de limpieza de la azotea	global	1	16000	16000	
3.1.2	Aislación térmica (de acuerdo a Memoria)	m2	400	350	140000	
3.1.3	Relleno y nivelación de la azotea (de acuerdo a memoria) 20 cm promedio	m3	85	1800	153000	
3.1.4	Carpeta de nivelción y pendientes	m2	400	320	128000	
3.1.5	Suministro y colocacion de membrana asfáltica 4 mm con aluminio (según memoria)	m2	400	1500	600000	
3.1.6	Sellado de la membrana y terminaciones finales luego de prueba de agua	global	1	17500	17500	
3.1.7	Trabajos de impermeabilizacion de todos los pretilas (area de intervención)- trabajos completos	m2	80	600	48000	
3.1.8	Trabajos de impermeabilización de los aleros (area de intervención)- trabajos completos	m2	60	950	57000	
3.1.9	Trabajos carpeta de protección de membrana asfáltica	m2	400	320	128000	
3.1.10	Pintura impermeabilizante sobre carpeta de protección s/ membrana	gobial	1	23800	23800	
3.1.11	Reparación de las bajadas pluviales en la azotea (zona de intervención)	global	1	67000	67000	
3.2	Hidrolavados de revoques interiores y ladrillos vistos interiores en aulas a reparar	global	1	12500	12500	
3.3	Reparación de revoques en aulas (área de intervención)					
3.3.1	Revoques nuevos en zonas a reparar- incluye revoque grueso y terminación en revoque fino	m2	180	820	147600	
4	CARPINTERIA					394500
4.1	Reparación de marcos	global	1	36500	36500	
4.2	Reparación a nuevo de hojas	global	1	165000	165000	
4.3	Reparación de herrajes	global	1	66500	66500	
4.4	Suministro y colocación de herrajes	global	1	126500	126500	
5	PINTURAS					770400
5.1	Pinturas en revoques interiores paredes en las aulas a intervenir	global	1	395700	395700	
5.2	Pinturas en revoques interiores cielorrasos en las aulas a intervenir	global	1	184200	184200	
5.3	Pinturas sobre ladrilos vistos interiores en las aulas a intervenir	global	1	98500	98500	
5.4	Pinturas de aberturas de madera (puertas de acceso a aulas)	global	1	92000	92000	
A	MONTO de OBRAS					2.849.400