

RUBRADO ESCUELA N° 7 - RIVERA										
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO										
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	% UNITARIO SOBRE TOTAL	% SUBRUBRO SOBRE TOTAL	% RUBRO SOBRE TOTAL	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)	
1.00	IMPLANTACION EN OBRA							3,01%	58.000	
1.2	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS				58.000					
1.2.1	Vallado	gl	1,00	25.500	25.500	1,32%	1,32%			
1.2.2	Andamios	gl	1,00	32.500	32.500	1,69%	1,69%			
4.00	DEMOLICIONES							5,12%	98.600	
4.7	Demolición de cubiertas livianas	m2	493,00	200	98.600	0,01%	5,12%			
5.00	ESTRUCTURAS							5,97%	115.000	
5.1	INTERVENCIÓN EN ESTRUCTURA EXISTENTE									
5.1.1	Reparaciones en estructura existente (inferior de losas de galerías, losas de baños y fisuras en muros) y colocación de babeta entre galerías E1 y E	gl	1,00	115.000	115.000	5,97%	5,97%			
9.00	REVESTIMIENTOS							7,97%	153.380	
9.1	PARAMENTOS VERTICALES				34.500					
9.1.1	REVESTIMIENTOS INTERIORES				34.500					
9.1.1.2	Revoque interior común 2 capas	gl	1,00	34.500	34.500	1,79%	1,79%			
9.2	CIELORRASOS				82.880					
9.2.5	Tablillas de PVC con aislación	m2	102,00	440	44.880	0,02%	2,33%			
9.2.10	Adecuación y manteniendo de cielorrasos existentes	gl	1,00	38.000	38.000	1,97%	1,97%			
9.3	PAVIMENTOS				36.000					
9.3.1	Baldosas en baño de niñas (incluye reparación de hundimiento de pavimento)	gl	1,00	36.000	36.000	1,87%	1,87%			
10.00	TERMINACIÓN DE CUBIERTAS							66,17%	1.273.625	
10.2	CUBIERTAS LIVIANAS				1.073.975					
10.2.1	Cubierta de chapa prepintada, perfil trapezoidal, calibre. 26.	m2	493,00	2.075	1.022.975	0,11%	53,15%			
10.2.6	Babetas, terminaciones	gl	1,00	51.000	51.000	2,65%	2,65%			
10.3	REPARACION DE CUBIERTAS EXISTENTES				199.650					
10.3.4	Reparación de cubierta de hormigón por filtración en la galerías y pretiles	m2	117,00	1.400	163.800	0,07%	8,51%			
10.3.5	Reparación de cubierta livianas, incluye pretiles, babetas, rejillas.	m2	239,00	150	35.850	0,01%	1,86%			
17.00	PINTURA							3,61%	69.500	
17.1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN Y YESO				69.500					
	Interior				24.000					
17.1.1	Pintura en reparaciones de filtraciones y rajaduras (fisuras)	gl	1,00	24.000	24.000	1,25%	1,25%			
	Exterior				45.500					
17.1.2	Pintura en cielorraso de galería y baño similar al existente (incluye frentes)	m2	140,00	325	45.500	0,02%	2,36%			
21.00	INSTALACION ELECTRICA							5,21%	100.200	
21.12	Canalizaciones sobre cielorraso	gl	1,00	54.000	54.000	2,81%	2,81%			
21.19	Luminaria doble tubo led	un	22,00	2.100	46.200	0,11%	2,40%			
26.00	VARIOS							2,94%	56.500	
26.1	Técnico Prevencionista	gl	1,00	22.500	22.500	1,17%	1,17%			
26.2	Fletes durante ejecución y retiro de obra	gl	1,00	14.000	14.000	0,73%	0,73%			
26.4	Limpieza final de obra	gl	1,00	20.000	20.000	1,04%	1,04%			
							TOTAL	100,00%	1.924.805	