



E 04

E01

E05

E 02

E03

LAMINA

SO 1

FECHA:

AGOSTO 2023

ESCALA:

1:200/1:100

OBRA

ESCUELA AGRARIA SUPERIOR

LA CAROLINA

ANEP-CODICEN

DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

DEBENTRIFICADA DE FLORES

ANEP

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

PEAD Ø50 PN16 ENTERRADO 60CM
VIENE DE POZO SEMISURGENTE
LONGITUD: 1300 MTS

SOBRE EL CAÑO SE INSTALA CABLE XLP 3X16
EN LOCAL BAJO TANQUE DE AGUA SE INSTALA TABLERO CON CONTACTOR Y LLAVE.

ABLANDADOR DE AGUA AS 800SV 130 LTS DE RESINA (2230800)
GIANNI O IGUAL PRESTACION
TANQUE DE AGUA 2000LTS TIPO NICOLL TRICAPA O NUEVA ERA. SE
INSTALARA SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA DE
CAÑOS TUBULARES DE HIERRO 10X10 A 1MT DE ALTURA.
BYPASS
BOMBA CENTRIFUGA TIPO PEDROLLO 1HP CON PRESS CONTROL

PEAD Ø50 PN16 ENTERRADO 60CM
VIENE DE TANQUE DE AGUA DE 2000LTS
LONGITUD 200MTS

LAS CANALETAS DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES SE LIMPIAN
Y REPARAN.

INTERNADO MASCULINO AREA BAÑOS:
INSTALACION SANITARIA DE ABASTECIMIENTO DE LAS 12 DUCHAS
AGUA CALIENTE Y FRIA
GRIFERIAS Y CABEZALES DE DUCHA EFICIENTES VENTURI
REVESTIMIENTO CERAMICO 2.00m de altura (SE REPARA DONDE
SE ROMPE CON CERAMICOS SIMILARES)
SUSTITUCION DE COJILLAS DE CISTERNAS Y LAVATORIOS
SUSTITUCION DE DOS CISTERNAS MAGYA
LIMPIEZA DE TODA LA INSTALACION DE ABASTECIMIENTO Y
DESAGUES.
RESOLUCION DE SIMULTANEIDAD DE DUCHAS

4 BAJADAS PLUVIALES. REALIZAR BOCAS DE DESAGUE ABIERTAS DE
40X40 AL PIE. DESAGUE HACIA CANALETA DE HORMIGON ARMADO
CON 2 CAÑOS PPS 110 DESDE CADA BDA

APARTAMENTOS GENERAL:
PAVIMENTO EXTERIOR DE HORMIGON ARMADO ANTIDESLIZANTE (VER
CORTES Y JUNTAS) 124 MC
4 BAJADAS PLUVIALES EXISTENTES. REALIZAR CDA 40X40 AL PIE.
DESAGUE HACIA CANALETA

INSTALACION ABASTECIMIENTO escala 1-200

DUCHAS INTERNADO MASCULINO escala 1-100