

**DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE ROCHA****DATOS DEL LOCAL**

TIPO Y NUMERO: ESCUELA TECNICA DE CASTILLOS

DEPARTAMENTO: ROCHA

**PROGRAMA**

OBJETO DE LAS OBRAS

Sustitución de techos en las áreas a intervenir

Reparación de revoques, cielorrasos y pinturas en las zonas a intervenir

Fecha:

28 09 2023

**RUBRADO**

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL	TOTAL RUBRO
<b>1</b>	<b>IMPLANTACION DE OBRA</b>					48150
1.1	Barreras, Vallados y Andamios	global	1	6850	6850	
1.2	Cartel de obra	unidad	1	8500	8500	
1.3	Fletes	global	1	18000	18000	
1.4	Limpieza de Obra	global	1	14800	14800	
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES - RETIROS</b>					245550
2.1	Retiro de cubiertas en mal estado (sectores a intervenir)	global	1	65400	65400	
2.2	Retiro de cielorrasos de madera en mal estado (sectores a intervenir)	global	1	29800	29800	
2.3	Retiro de aberturas en mal estado (áreas a intervenir)	global	1	19000	19000	
2.4	Picado de revoques en mal estado (áreas a intervenir)	global	1	47500	47500	
2.5	Retiro de pisos de madera en salón multiusos (area a intervenir)	global	1	43750	43750	
2.6	Retiro de red eléctrica en cielorrasos y luminarias existentes (áreas a intervenir)	global	1	12800	12800	
2.7	Retiro de mampara y entrepiso sobre sala de dirección	global	1	17600	17600	
2.8	Demolición de pared en aula (ampliación en accesos- áreas a intervenir)	global	1	9700	9700	
<b>3</b>	<b>RELLENOS Y NIVELACIONES</b>					68500
3.1	Relleno en piso de Salón Multiusos	global	1	68500	68500	
<b>4</b>	<b>ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y PERFILERIA ESTRUCTURAL</b>					538000
4.1	Perfilería metálica para soporte de cubierta de isopaneles (áreas a intervenir-sustitución de techos)	global	1	64500	64500	
4.2	Contrapiso armado (piso de Salón Multiusos)	global	1	345000	345000	
4.3	Vigas carreras superiores (áreas de intervención- sustitución de techos)	global	1	128500	128500	
<b>5</b>	<b>ALBAÑILERIA</b>					1489400
5.1	Muros a construir (áreas a intervenir)	global	1	27500	27500	
5.2	Reparación de revoques	global	1	186300	186300	
5.3	Piso de porcelanatto 60 x 60 cm (no pulido)- áreas a intervenir- incluye zócalos mismo material-	global	1	492650	492650	
5.4	Reparación de cubiertas (áreas a intervenir)	global	1	48000	48000	
5.5	Suministro y colocación de cubiertas de isopaneles de 15 cm (áreas a intervenir)- incluye todos los accesorio	global	1	550000	550000	
5.6	Suministro y colocación de cielorrasos desmontable según memoria (áreas a intervenir)	global	1	144500	144500	
5.7	Reparación de mesada en Sala de Adscriptos	global	1	11650	11650	
5.8	Amure de aberturas y rejas	global	1	16800	16800	
5.9	Ayuda a Subcontratos	global	1	12000	12000	
<b>6</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					291500
6.1	Adecuación a nuevo de red eléctrica y luminica en cielorrasos nuevos (áreas a intervenir)	global	1	63500	63500	
6.2	Suministro e instalación de luminarias LED 60 x 60, LED 30 x 30	global	1	190000	190000	
6.3	Terminaciones, conexiones	global	1	38000	38000	
<b>7</b>	<b>ALUMINIO</b>					316050
7.1	aberturas tipo A1 Sistema GALA	unidad	1	67450	67450	
7.2	aberturas tipo A3- Sistema GALA	unidad	4	62150	248600	
<b>8</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>					127800
8.1	Refacción a nuevo de puerta principal en acceso al edificio	global	1	85000	85000	
8.2	Suministro y colocación de puertas de madera interiores P1	global	2	21400	42800	
<b>9</b>	<b>PINTURAS</b>					431100
9.1	Pinturas en revoques interiores (paredes y cielorrasos) áreas a intervenir	global	1	348500	348500	
9.2	Pinturas en revoques exteriores (paredes) áreas a intervenir	global	1	52800	52800	
9.3	Pinturas en carpintería de madera (áreas a intervenir)	global	1	18500	18500	
9.4	Pinturas en herrería (perfilería a colocar)	global	1	11300	11300	

  
ARQUITECTO RESIDENTE

Arquitecto Residente