

Departamento de Obras Menores

Escuela N° 126- Ramón Álvarez N°4803- La Paloma
Montevideo

N°	RUBRO	Unidades	Cantidad	Unitario	Subtotal Rubro
	OBRAS EDILICIAS				
	1 IMPLANTACIÓN				
1,01	Instalaciones provisionarias (se considera ejecución de obra en receso escolar sin funcionamiento)	GI	1,00	30.000	30.000
	2 DEMOLICIONES Y RETIROS				
2,01	Retiro de cubierta existente, cielloraso e instalacion electrica segun MCPE	GI	1,00	100.000	100.000
	3 ALBANILERIA				
3,01	Acondicionamiento de apoyos cubierta sobre muros y estructura de H según MCP	GI	1,00	130.000	130.000
3,02	Acondicionamiento de la Estructura para Apoyos punto bajo PNI 14 en galeria	GI	1,00	40.000	40.000
3,03	Bases y pilares PNI 16 a agregar	GI	1,00	65.000	65.000
3,04	Estructura PNC a agregar Suministro y colocación cubierta de isodec 15 cm (aproximado en planta 335m2) anclajes,	GI	1,00	80.000	80.000
3,05	accesorios de montaje y terminación	GI	1,00	1.300.000	1.300.000
3,06	Suministro y colocación canalones chapa prepintada a medida (30ml)	GI	1,00	220.000	220.000
3,07	Acuñado de muros por cambio cubierta y reparación de revoques interiores	GI	1,00	45.000	45.000
3,08	Revoques exteriores	GI	1,00	35.000	35.000
3,09	Perfiles impermeabilizar con membrana liquida (aproximado 150m2)	GI	1,00	115.000	115.000
3,10	Anclajes y cuerda de vida para mantenimiento canalones	GI	1,00	6.500	6.500
	5 SANITARIA				
5,01	Desagues por piso y registros con reparaciones pavimentos afectados H°	GI	1,00	170.000	170.000
5,02	Columnas pluviales (sin canalones)	GI	1,00	50.000	50.000
	6 CARPINTERIA				
6,01	Al01 abertura comedor (retiro y amure)	Un	1,00	25.000	25.000
6,02	Adecuaciones por cubierta de mamparas cerramiento dirección	Un	1,00	30.000	30.000
	7 PINTURAS				
7,01	Pintura general paramentos interiores en todo el sector de intervención muros	GI	1,00	220.000	220.000
7,02	Pintura/ protección carpinterías de madera	GI	1,00	20.000	20.000
7,03	Pintura / protección estructura cubierta	GI	1,00	50.000	50.000
7,04	Pintura exterior	GI	1,00	350.000	350.000
	8 INSTALACIÓN ELECTRICA				
8,01	Desmantelamiento de instalación existente y protección	GI	1,00	12.000	12.000
8,02	Nuevas canalizaciones (bandejas, ductos pvc y caño pvc)	GI	1,00	25.000	25.000
8,03	Enhebrados	GI	1,00	30.000	30.000
8,04	Suministro de luminarias L1	Un	2,00	3.000	3.000
8,05	Suministro de luminarias L2	Un	10,00	3.000	30.000
8,06	Suministro de luminarias L3	Un	1,00	3.000	3.000
8,07	Suministro de luminarias L4 (inc. Protección y Automatismo)	Un	2,00	4.000	8.000
8,08	Instalación de luminarias y ventiladores de techo	GI	1,00	15.000	15.000
8,09	Instalación de cajas PRC y PT	Un	10,00	4.000	40.000
8,1	Instalación de tomas para A.Ac	GI	1,00	4.000	4.000
8,11	Reacondicionamiento cableados y cañerías aparentes de tensiones débiles	GI	1,00	50.000	50.000
8,12	Tablero T.D	GI	1,00	50.000	50.000
	9 VARIOS				
9,01	Limpieza de obra	GI	1,00	20.000	20.000
9,02	Retiro de escombros, incluido disposición final de elementos cubierta e instalacion retirados	GI	1,00	40.000	40.000
	10 SEGURIDAD E HIGIENE				
	Suministro instalación y retiro de baño químico para obra (se descontara en caso de no ser necesario instalarse)				
10,01		GI	1,00	6.000	6.000
10,02	Seguridad e Higiene	GI	1,00	20.000	20.000

A OBRAS

\$3.437.500

*	PLAZO DE OBRA PROPUESTO	50 días hábiles
---	-------------------------	-----------------