

PLANTA DE RELEVAMIENTO En esta planta se grafica el relevamiento de las construcciones existentes y los retiros que se plantean para la construcción del nuevo local liceal, así como la adaptación del local existente para el desarrollo de curso del CETP/UTU. (ver Lámina L04 D01)
Se distinguen:

SECTOR LICEO:

- 3 Bloques de construcción tradicional con cubierta liviana de panel multicapa (BLOQUES 1, 2 Y 3)
- 2 Módulos de Aulas Prefabricadas con 3 aulas cada uno.
MÓDULO A - 3 Aulas prefabricadas a reparar (sistema viejo)
MÓDULO B - 3 Aulas prefabricadas - sistema actual
- Un depósito tipo contenedor

SECTOR UTU:

- 1 Módulo de 3 Aulas Prefabricadas - sistema actual
- 1 Módulo prefabricado de SS.HH. masc. y fem. - sistema actual
- 1 Módulo prefabricado destinado a Oficina - sistema actual