

ANEP

AREA DE PROYECTOS

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: COMPLEJO EDUCATIVO SAN ANTONIO SALTO

TIPO C 09	ANEXO B	HOJA 9
FECHA 11/2020	CANTIDAD 1	
UBICACIÓN AYUDANTE PREPARADOR EN SECTOR UTU		

DETALLE ZOCALO ACERO INOX.

NOTA
· TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
· Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
· Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

MARCO GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	LAPACHO	SECCION	2"x5"
	CONTRAMARCO		MAT.		TERM.	2 MANOS DE AISLANTE POLIESTER TIPO RENNER 2830 Y 3 MANOS DE ESMALTE TRANSPARENTE TIPO RENNER 1199
	ANCLAJE	10 GRAPAS	COLOCACION	A FILO INTERIOR		

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR 50% MADERA PINO ELLIOTIS
			REVESTIMIENTO	ENCHAPADO e=3mm SIMIL EXISTENTE	TERM.	3 MANOS ESMALTE TRANSPARENTE TIPO RENNER 1199
			CUBRECANTO	CEDRO EN LOS 4 LADOS 1" x 2"		
		TABLERO	ESTRUCTURA	MAT.	SECCION	
			PAÑOS	MAT.	TERM.	
	VENTANA	MAGIZA	MATERIAL		SECCION	
					SECCION	
			ESTRUCTURA	MAT.	SECCION	
			TRAVESAÑOS	MAT.	SECCION	
			CONTACTO			
VIDRIO		TIPO	-		SECCION	-
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	POMELAS 140 mm BRONCE	
	MANIOBRA	CANTIDAD	1		MANIJA TIPO AVION BRONCE CROMADO	
	CIERRE	CANTIDAD	1		RETEN RODILLO GIRATORIO	