

**ANEP**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRALDIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA**LICEO Nº 2 - SALTO**

Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2020

TIPO DE INTERVENCIÓN: MANTENIMIENTO		Area construida			
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías)		Area construida			
ESPACIOS EXTERIORES		Area de intervención			
RUBRO VARIOS					
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)
<b>1</b>	<b>IMPLANTACIÓN DE OBRA</b>				
1.1	Replanteos e implantación	GLOBAL	1	15000	15.000
1.2	Cartel de Obra	UNIDAD	1	13500	13.500
<b>2</b>	<b>Movimientos de tierra - Demoliciones</b>				
2.1	Retiro de techo Placas de Hgón Armado Existente	m2	1350	85	114.750
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURA y ALBANILERIA</b>				
3.1	Preparacion de la superficie (limpieza y Ajuste de solapes)	m2	1850	150	277.500
3.2	Imprimacion con Aluminios Asfáltico	m2	1850	300	555.000
3.3	Impermeabilización con Membrana a base de neumáticos reciclados (a pistola con compresor)	m2	1850	1000	1.850.000
3.4	Recolocar Placas de Hgón Exsistente	m2	1350	85	114.750
3.5	Canalon en acceso (frente a Dirección y Secretaría) y caño de bajada PVC 110mm	ml	11	1500	16.500
<b>4</b>	<b>PINTURA</b>				
4.1	Pintura Cielorraso en Aulas	m2	765	450	344.250
4.2	Pintura Cielorraso en Circulaciones	m2	270	450	121.500
<b>5</b>	<b>VARIOS</b>				
5.1	Fletes durante ejecución de obra	GLOBAL	1	15000	15.000
5.2	Limpieza diaria de obra	GLOBAL	1	12500	12.500

Plazo de obra: 44 días Laborables para la Industria de la Construcción