

MEMORIA PARTICULAR DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
ESCUELA N° 161-SEGUNDA ETAPA

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| 1.- CONDICIONES GENERALES | 4 |
| 1.1- INTRODUCCIÓN | 4 |
| 1.2- MATERIALES Y MANO DE OBRA | 4 |
| 1.3- REGLAMENTACIONES Y TRÁMITES | 5 |
| 1.4- CARGA PREVISTA Y PROVISORIO DE OBRA | 6 |
| 1.5- VISITA AL LUGAR | 7 |
| 1.6- PLANOS | 7 |
| 1.7- PLAZOS | 8 |
| 1.8- COORDINACIONES EN OBRA | 8 |
| 1.9- COTIZACIÓN | 8 |
| 1.10- RECEPCIONES Y GARANTÍA | 8 |
| 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS..... | 10 |
| 2.1- INTRODUCCIÓN | 10 |
| 2.1.1- <i>REVISION GENERAL A REALIZAR POR EL INSTALADOR</i> | 10 |
| 2.2- ETAPAS DE OBRA..... | 10 |
| 2.2.1- <i>ETAPA 1-YA EJECUTADA</i> | 10 |
| 2.2.2- <i>ETAPA 2-ALCANCE DE ESTE CONTRATO</i> | 11 |
| 2.3- TRABAJOS A REALIZAR | 11 |
| 2.4- ALIMENTACIÓN | 11 |
| 2.5- TABLERO TA1 Y Ts..... | 12 |
| 2.5.1- <i>PANEL DE CONTROL PC-01</i> | 12 |
| 2.6- TABLERO TA2 Y TB2..... | 13 |
| 2.6.1- <i>PANEL DE CONTROL PC-03</i> | 13 |
| 2.7- TABLERO TC | 13 |
| 2.7.1- <i>PANEL DE CONTROL PC-02</i> | 14 |
| 2.8- TABLERO PRINCIPAL | 14 |
| 2.8.1- <i>TABLERO DE BOMBA DE INCENDIO TBI</i> | 14 |
| 2.8.2- <i>PANEL DE ALARMA</i> | 15 |
| 2.9- ENERGÍA REACTIVA | 15 |
| 2.9.1- <i>BANCO DE CONDENSADORES</i> | 16 |
| 2.10- DERIVACIONES | 16 |
| 2.11- ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO | 18 |
| 2.12- ILUMINACIÓN AUTÓNOMA | 18 |
| 2.12.1- <i>BOMBA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO</i> | 18 |
| 2.13- ILUMINACIÓN EXTERIOR | 18 |
| 2.14- TELEFONÍA | 19 |
| 2.15- SISTEMAS DE SEGURIDAD..... | 19 |
| 2.16- SISTEMA DE TIERRA | 19 |
| 2.17- SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA | 19 |
| 2.18- TIMBRES | 20 |
| 2.19- EXTRACTORES DE COCINA | 21 |
| 2.20- EXTRACTORES DE SSHH | 21 |
| 2.21- SISTEMA DE PLAN CEIBAL | 21 |
| 3.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | 22 |
| 3.1- TABLEROS | 22 |
| 3.2- INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSIÓN | 23 |
| 3.3- CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSIÓN | 24 |
| 3.4- CAÑOS | 24 |
| 3.5- CONDUCTORES DE DERIVACIONES | 25 |
| 3.6- CAJAS DE SALIDA | 25 |
| 3.7- LLAVES Y TOMACORRIENTES | 25 |
| 3.8- REGISTROS | 26 |
| 3.9- TERMINALES | 26 |
| 3.10- FOTOCÉLULA..... | 26 |
| 3.11- LUMINARIAS | 26 |
| 4.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS | 28 |
| 4.1- GENERALIDADES | 28 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2- ALCANCE..... | 29 |
| 4.3- REGLAMENTACIONES Y TRÁMITES..... | 29 |
| 4.4- MATERIALES Y MANO DE OBRA | 30 |
| 4.5- VISITA AL LUGAR | 30 |
| 4.6- PLANOS Y DOCUMENTACIÓN..... | 30 |
| 4.7- PLAZOS..... | 31 |
| 4.8- COTIZACIÓN | 31 |
| 4.9- COORDINACIONES EN OBRA | 31 |
| 4.10- GARANTÍA..... | 31 |
| 4.11- REPUESTOS | 32 |
| 4.12- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN DE INTRUSOS..... | 32 |
| 4.13- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN DE INTRUSOS | 32 |
| 4.14- CERTIFICADO DE ORIGEN | 32 |
| 4.15- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS | 33 |
| 4.15.1- Central de Alarma..... | 33 |
| 4.15.2- Teclado..... | 33 |
| 4.15.3- Sensores de movimiento de Pared..... | 33 |
| 4.15.4- Sensores de movimiento de Techo..... | 34 |
| 4.15.5- Sirena interna..... | 34 |
| 4.15.6- Sirena externa | 34 |
| 4.15.7- Cableado | 34 |
| 5.- PORTERO ELÉCTRICO..... | 35 |
| 5.1- CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO PORTERO | 35 |
| 5.1.1- Panel Interior:..... | 35 |
| 5.1.2- Panel exterior: | 35 |
| 6.- LISTADO DE RECAUDOS GRÁFICOS..... | 36 |
| 6.1- PLANOS | 36 |
| 6.2- PLANOS DE ETAPA ANTERIOR..... | 36 |

1.- CONDICIONES GENERALES

1.1- INTRODUCCIÓN

Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalación Eléctrica y Lumínica de la Escuela N° 161 de Montevideo en su segunda etapa.

RECAUDOS:

Los recaudos están integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se especificarán. Cada parte es independiente y complementaria de las demás, debiéndose considerar válido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden siguiente:

- 1) La especificación más exigente
- 2) Lo especificado en la Memoria
- 3) Lo especificado en Diagramas Unifilares
- 4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un **Pliego General** y en caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los siguientes órdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:

- 1) Pliego General
- 2) Memoria Particular

Referente a Indicaciones de orden técnico:

- 1) Memoria Particular
- 2) Pliego General

En caso de duda se adoptará la decisión de la Supervisión de Obra.

PROPUESTA DEL OFERENTE:

Previo a entregar su propuesta, el oferente deberá considerar el lugar donde serán realizadas las obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un análisis del proyecto a fin de manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra, en particular considerando que la obra será realizada en etapas.

Toda modificación en la realización de los trabajos que difiera con lo expresado en los recaudos deberá tener la aprobación del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la misma se procederá a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

CONDICIÓN "LLAVE EN MANO":

Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de costo.

1.2- MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista será responsable del traslado, recepción y almacenamiento de los materiales que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado e izaje y personal necesario.

Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus características, montaje y de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicará el compromiso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "**similar**" implicará siempre similitud en el aspecto, pero manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisión de Obra.

Se dará preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificándose la marca y modelo de cada material y presentándose catálogos con características técnicas completas y de ser posible muestras a fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a control de calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y CE.

Todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E., distribuidor o ente regulador correspondiente.

Todo material rechazado en obra será retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto.

El Subcontratista será el único responsable de la calidad de los materiales suministrados, no pudiendo deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomará las medidas que estime necesarias, efectuando los controles de calidad que entienda convenientes.

Todos los materiales eléctricos deberán ser **para tensión nominal de 400V trifásica y 230 V en monofásica, con una tolerancia de - 10 % y + 6 %**. A título de ejemplo, todas las lámparas y equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de contactores, bobinas de disparo, etc., deberán ser aptas para trabajar en dichas tensiones nominales.

MANO DE OBRA:

Dadas las características de la Obra, los trabajos serán ejecutados por personal experimentado bajo la supervisión de un **Ingeniero o Técnico especializado**, el que además será el representante técnico de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor.

Los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecánica, de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en los planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicación y alturas definitivas en obra y coordinando con la Supervisión de Obra.

En especial, en la cocina se deberá realizar una coordinación específica con la ubicación del equipamiento de la misma.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo local, ello no implicará aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya ejecutado.

Asimismo, no se reconocerán aumentos de costo si en la globalidad de la obra no se aumenta la cantidad de puestas.

1.3- REGLAMENTACIONES Y TRÁMITES

Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.

En particular se aplicarán cuando corresponda:

- Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de **U.T.E.** (Edición 1995 y sus Circulares Modificativas)
- Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o Ente Regulador correspondiente
- Reglamento de **A.N.TEL.**
- Ordenanzas de la o las **Intendencias Municipales correspondientes**
- Reglamentaciones del **Banco de Seguros del Estado**
- Directivas de la **Dirección Nacional de Bomberos**
- Normativas del **Ministerio del Trabajo y Seguridad Social**
- Directivas del **Ministerio del Interior**
- Normas de **U.N.I.T.**
- Normas de **I.E.E.E.**
- Normas de **N.F.P.A.**

La Empresa Instaladora reconocida como **Categoría A o B** del Reglamento de U.T.E. o su correspondiente de la Reglamentación vigente del ente regulador, se responsabilizará por el cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda modificación deberá ser aprobada previamente por el Supervisor de Obras.

1.4- CARGA PREVISTA Y PROVISORIO DE OBRA

Se solicitará un aumento de carga a 50kW en 400V trifásico en el servicio 1093521000. Esta carga contempla el consumo total incluyendo la calefacción, debiendo ajustarse la misma a lo que solicite la Supervisión de Obras previo a realizarse el trámite definitivo. En el momento del trámite definitivo se solicitará a la Supervisión de Obras la documentación necesaria a fin de exonerar del pago de la carga correspondiente a la calefacción, calentadores de agua, y todo otro dispositivo que corresponda.

Se realizará la regularización de todas las instalaciones ante U.T.E. o el ente regulador correspondiente, quedando este trámite y todos los costos que origine a cargo del Contratista.

La bomba de incendio de la escuela será alimentada aguas arriba del interruptor general.

Se coordinará con U.T.E., distribuidor o el ente regulador la instalación en el lugar previsto de los medidores trifásicos de energía activa y reactiva, debiendo suministrar los correspondientes gabinetes reglamentarios para los medidores y para el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.). Se preverá además el espacio para un medidor de tarifa diferencial horaria, con acceso frontal, de acuerdo a la reglamentación vigente.

El Subcontratista de Eléctrica deberá instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) regulado por U.T.E., distribuidor o ente regulador a la carga solicitada, y a su vez se hará cargo de los costos correspondientes para la nueva alimentación eléctrica

El Contratista será el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones ante U.T.E., distribuidor o ente regulador, no reconociéndose ningún aumento de costo. El Propietario sólo se hará cargo del presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E., distribuidor o ente regulador.

También deberá incluirse todos los costos originados para la obtención de los certificados correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en Baja Tensión y de Sistema de Tierras, Avances Parciales, Ejecución de Cañería Eléctrica, Carga Instalada, Final de Obra, etc.).

PROVISORIO DE OBRA

Para el provisorio de obra se solicitará la carga necesaria para la realización de las obras, en coordinación con el Contratista principal y demás subcontratos, debiéndose la instalación provisoria ajustarse a las Normativas de UTE, distribuidor o ente regulador. El trámite y los costos que se originen serán por cuenta del Contratista, debiendo la instalación cumplir con las Normativas del Banco de Seguros del Estado y de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Queda por cuenta del Contratista el suministro, instalación y mantenimiento de la iluminación y fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecución, con los tableros, alargues, puestas de iluminación, tomacorrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc. El provisorio de obra incluirá los condensadores necesarios para evitar el pago de energía reactiva.

1.5- VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen una visita al lugar previo a su presupuestación.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberán manifestar las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución de la instalación en tiempo y forma necesarios, y de acuerdo con las reglas del arte y del buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumirá que el proyecto y memoria son aceptables.

Dado que durante la primera etapa se mantendrán instalaciones existentes, se deberá incluir en la oferta todos los trabajos que se entienda necesarios para que la instalación cumpla con la reglamentación de UTE, además de los ya indicados en este proyecto.

1.6- PLANOS

Además de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, ver listado y ANEXO 1.

La Empresa Instaladora deberá confeccionar los planos, cálculos y diagramas unifilares a escalas adecuadas, necesarios para la eventual tramitación ante UTE incluyendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. Para esto se entregará **una copia de los Planos y una copia de la Memoria**; toda otra copia necesaria para la obra o tramitaciones ante organismos quedará a cargo del Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista entregará **dos juegos de copias de los planos y diagramas debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, además de los archivos correspondientes en Autocad versión 2005 o posterior)** correspondientes una para la Escuela y otra para PAEPU.

En forma análoga se entregarán 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y características Técnicas, además de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los componentes del Sistema.

Toda la documentación a entregar será en español.

Cada copia se entregará completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los recibos correspondientes firmados por cada parte.

Los planos y las planillas que se adjuntan se listan en Anexos.

1.7- PLAZOS

Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.8- COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albañilería, Estructura, Sanitaria y otros subcontratos, para la confección del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos estructurales específicos, el Subcontratista de eléctrica deberá coordinar en obra con la Supervisión de Obra y otros Subcontratos, para solucionar posibles problemas que puedan surgir debidos a interferencias, modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos. En general en cada caso se marcan los límites de responsabilidad, pero de existir duda se estará a lo que disponga la Supervisión de Obra.

1.9- COTIZACIÓN

Se cotizará la ejecución con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En cualquier caso, el oferente será el único responsable de que en obra no falten materiales.

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, los mismos podrán ser probados, siendo de cargo del Subcontratista todos los costos que dichos ensayos o el rechazo de dichos elementos signifique.

1.10- RECEPCIONES Y GARANTÍA

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se deberá reemplazar sin cargo todo material o trabajo que presente defectos de fabricación o instalación. Los reemplazos de los materiales o trabajos no deberán afectar los plazos del cronograma de obra.

La conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas serán responsabilidad del subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepción definitiva.

RECEPCIÓN PROVISORIA

Las instalaciones serán inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos, debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por la Supervisión de Obra.

La **Recepción Provisoria** de las Obras de Eléctrica se realizará una vez probadas las instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podrán efectuar recepciones parciales, debidamente documentadas.

En estas instancias la empresa realizará a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc.
- Se entregará la documentación de verificación de Puestas a Tierra Artificiales, con medida de

resistencia, con resultados satisfactorios.

- Se habrá realizado satisfactoriamente la prueba de luminarias, entregándose la documentación comprobatoria.
- Se entregarán las planillas con las medidas de aislación con resultados satisfactorios de todas las derivaciones.
- Todo otro ensayo que la Supervisión de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de lo solicitado.

Se elaborará un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones, comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijará. Cumplido dicho plazo se procederá a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, documentándose por escrito en una nueva acta.

RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva de las obras de eléctrica será dada a solicitud del Contratista una vez transcurrido el período de garantía y siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los defectos detectados en dicho período.

2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

2.1- INTRODUCCIÓN

La obra de referencia comprende las obras eléctricas según planos adjuntos. Contará con suministro de energía eléctrica de U.T.E. en **400 V**, 50 Hz trifásicos con Neutro distribuido.

La carga a solicitar a U.T.E. será de 50 kW en 400V trifásico en el servicio 1093521000

La obra se hará en la modalidad "**Llave en Mano**", es decir con todos los elementos instalados, funcionando, probados y aprobados por la Supervisión de Obra. Serán de cargo del contratista todos aquellos suministros que aun no estando explícitamente mencionados en las presentes especificaciones sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos y un buen funcionamiento de la instalación.

El instalador y su técnico deberán firmar el Documento de Asunción de Responsabilidad (DAR).

2.1.1- REVISION GENERAL A REALIZAR POR EL INSTALADOR

Dado que actualmente entre neutro y tierra existe una tensión elevada, se deberá realizar el siguiente procedimiento para determinar las acciones a tomar:

1. Bajar el ICP de UTE, medir la tensión el borne de neutro (aguas arriba) y tierra. Si la tensión fuese superior a 25V, el instalador deberá solicitar a UTE entregar una tensión cercana a cero entre neutro y tierra.
2. En caso de que la tensión fuese cercana a cero, se deberá medir la aislación entre fase y tierra de cada línea para eliminar las eventuales fugas a tierra. Una vez que se hayan eliminado las fugas a tierra se repetirá el paso 1. En caso de que la tensión entre neutro y tierra continúe elevada se deberá continuar buscando fugas a tierra.

Se tendrá especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos para la tensión de servicio 3x400V (-10%+6%).

2.2- ETAPAS DE OBRA

2.2.1- ETAPA 1-YA EJECUTADA

En la primera etapa se realizaron los siguientes trabajos:

1. Instalación de un tablero Principal TP, junto al nicho de medidores.
2. Alimentación del tablero del casero (TCASA) desde el tablero TP en forma subterránea y retiro del cable aéreo actual.
3. Tendido de nueva línea de alimentación a la escuela.
4. Instalación de tablero general nuevo.
5. Instalación de tendido provisorio para aulas prefabricadas.
6. Instalación de sistema de tierra y protección atmosférica.
7. Instalación de nueva iluminación exterior.
8. Nueva acometida de fibra óptica de Antel en forma subterránea, la línea actual se mantendrá hasta la etapa 2 de forma de mantener la telefonía en la dirección.
9. Canalizaciones para plan ceibal, seguridad e incendio del sector de aulas existentes.

10. Canalizaciones para plan ceibal y seguridad de las aulas prefabricadas existentes y del nuevo bloque de aulas prefabricadas.
11. Renovación completa de la instalación eléctrica de los salones de clase y del corredor.
12. Alimentación del tablero general actual (TE) desde nuevo tablero general (TG).
13. Desconexión y retiro de la línea que alimenta el tablero general actual.
14. Instalación de portero eléctrico en el nuevo portón.
15. Instalación de citófono provisorio en dirección.
16. Retiro de instalaciones en desuso.
17. Reacondicionamiento de instalación eléctrica en las zonas que quedan sin intervenir. Ver punto **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

2.2.2- ETAPA 2-ALCANCE DE ESTE CONTRATO

En esta Etapa se demuele el sector de dirección, cocina y SSSH, se construye un nuevo edificio con: Dirección, aulas de clase, Comedor, Cocina, Secretaría y SSHH.

En la segunda etapa se realizará:

1. Instalación eléctrica del nuevo edificio.
2. Retiro de alimentación provisorio del bloque de aulas prefabricadas de etapa 1.
3. Alimentación del bloque de aulas provisorias de etapa 2.
4. Retiro de instalaciones en desuso.
5. Retiro de cables de telefonía en desuso.
6. Retiro de seis postes.

2.3- TRABAJOS A REALIZAR

Para la Instalación Eléctrica y Lumínica de las Obras de referencia se realizarán todas las instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluirán las obras civiles, montajes electromecánicos, materiales, elementos accesorios, etc. según los planos correspondientes. Se dejará constancia de toda modificación que difiera de lo expresado en los planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de líneas y ubicación de puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la Instalación y para su presentación ante U.T.E., distribuidor o ente regulador.

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinarán en obra con la Supervisión de Obras.

Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de Iluminación Interior y Exterior, las de Fuerza Motriz, Telefonía, suministro y montaje de luminarias, suministro y montaje del Sistema de Descargas Atmosféricas y las instalaciones de Seguridad.

Los trabajos de eléctrica se deberán adaptar a estas etapas de obra de modo que la escuela pueda seguir funcionando normalmente. Esto puede implicar la realización de tendidos de líneas provisorias (tanto de potencia como de señales) pero que en todos los casos deberán respetar la Reglamentación vigente de UTE y ANTEL de modo que nunca puedan generar un riesgo para la población de la Escuela.

2.4- ALIMENTACIÓN

El suministro de energía se realizará en forma subterránea con una nueva línea hasta la escuela, además se tenderá en forma subterránea una línea para la alimentación provisorio de aulas.

2.5- TABLERO TA1 Y TS.

Estos tableros serán de adosar y sus características serán las siguientes:

- Gabinete de adosar realizado totalmente en chapa calibre 16.
- Puerta y frente muerto realizado en chapa calibre 16.
- Contarán con frente muerto abisagrado en los cuales se realizarán los calados para las levas de los interruptores correspondientes a cada derivación.
- Junto a cada interruptor se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro indicando el N° de derivación y a que salón o local corresponde.
- En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con el nombre del tablero.
- En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda **“TABLERO TA1”**
“TABLERO TS”
- La salida del interruptor general será llevada a un bloque de distribución para riel (In=125 A), desde el cual se saldrá con cable a cada uno de los interruptores.
- Para la alimentación de conjuntos de interruptores se utilizarán puentes preaislados para 100A.
- Contarán con borneras de salida para todas las líneas derivadas.
- Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar.
- El acabado será realizado de la siguiente manera:
 - a) Desengrasado químico de la chapa.
 - b) Granallado.
 - c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris, con un espesor mínimo de 70um.

El equipamiento de este tablero estará de acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares adjuntos.

Desde el tablero TS se alimentará la bomba de abastecimiento, el conexionado de ña misma será realizado por el subcontratista de sanitaria. El instalador eléctrico dejará la alimentación prevista.

2.5.1- PANEL DE CONTROL PC-01.

El tablero TA1 tendrá integrado el panel de control, PC-01 para comando de iluminación de circulaciones, SSHH y equipos de aire acondicionado de aulas.

- Contarán con frente muerto abisagrado en el cual se montarán las plaquetas para el montaje de los módulos de corte. Cada plaqueta será para tres módulos.
- Contarán con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendrá cerradura tipo STAR y será independiente de la del tablero.
- Junto a cada interruptor o pulsador se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro indicando a que derivación corresponde.
- La puerta de cada uno de los paneles llevará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda **“PANEL DE CONTROL PC-01”**

2.6- TABLERO TA2 Y TB2

Tendrán las siguientes características:

- Gabinete de embutir realizado totalmente en chapa calibre 16.
- Puerta y frente muerto realizado en chapa calibre 16 con cerradura tipo START.
- Contarán con frente muerto abisagrado en los cuales se realizarán los calados para las levas de los interruptores correspondientes a cada derivación.
- Junto a cada interruptor se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro indicando el N.º de derivación y a que salón o local corresponde.
- En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con el nombre del tablero.
- En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda **“TABLERO TA2”**
“TABLERO TB2”
- La salida del interruptor general será llevada a un bloque de distribución para riel ($I_n=100$ A), desde el cual se saldrá con cable a cada uno de los interruptores. Para la alimentación de conjuntos de interruptores se utilizarán puentes preaislados para 100 A.
- Contarán con borneras de salida para todas las líneas derivadas.
- Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar.
- El acabado será realizado de la siguiente manera:
 - a) Desengrasado químico de la chapa.
 - b) Granallado.
 - c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris, con un espesor mínimo de 70µm.

El equipamiento de estos tableros estará de acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares.

2.6.1- PANEL DE CONTROL PC-03.

El tablero TA2 tendrá integrado el panel de control, PC-03 para comando de iluminación de circulaciones, SSHH y equipos de aire acondicionado de aulas.

- Contarán con frente muerto abisagrado en el cual se montarán las plaquetas para el montaje de los módulos de corte. Cada plaqueta será para tres módulos.
- Contarán con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendrá cerradura tipo STAR y será independiente de la del tablero.
- Junto a cada interruptor o pulsador se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro indicando a que derivación corresponde.
- La puerta de cada uno de los paneles llevará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda **“PANEL DE CONTROL PC-03”**

2.7- TABLERO TC

Tendrán las siguientes características:

- Gabinete de embutir realizado totalmente en chapa calibre 16.
- Puerta y frente muerto realizado en chapa calibre 16 con cerradura tipo START.
- Contarán con frente muerto abisagrado en los cuales se realizarán los calados para las levas de los interruptores correspondientes a cada derivación.
- Junto a cada interruptor se colocará un cartel de acrílico con huecograbado en negro

indicando el N.º de derivación y a que salón o local corresponde.

- En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con el nombre del tablero.
- En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda “**TABLERO TC**” (siendo X la letra que identifique al tablero)
- La salida del interruptor general será llevada a un bloque de distribución para riel ($I_n=100$ A), desde el cual se saldrá con cable a cada uno de los interruptores. Para la alimentación de conjuntos de interruptores se utilizarán puentes preaislados para 100 A.
- Contarán con borneras de salida para todas las líneas derivadas.
- Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados marca ZOLODA o similar.
- El acabado será realizado de la siguiente manera:
 - a) Desengrasado químico de la chapa.
 - b) Granallado.
 - c) Aplicación de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostático, de color gris, con un espesor mínimo de 70um.

El equipamiento de estos tableros estará de acuerdo a lo indicado en los diagramas unifilares.

2.7.1- PANEL DE CONTROL PC-02.

En la cocina se instalará un panel de control para el comando de extractor, cocina y el horno mediante interruptores termomagnéticos. Este panel será de embutir con tapa de poliéster (IP65) permita su lavado.

2.8- TABLERO PRINCIPAL

En la Etapa 1 se instaló el tablero de adosar TP para alimentar provisoriamente mediante líneas subterráneas la escuela, la casa y las aulas prefabricadas.

Finalizada la etapa 2 el tablero TP alimentará el tablero general y la casa.

2.8.1- TABLERO DE BOMBA DE INCENDIO TBI

La alimentación de este tablero fue considerada en la primera etapa de obra.

El presente tablero será de adosar y tendrá las siguientes características:

- Será construido en base a un gabinete de poliéster de alto impacto, Índice de protección IP65, apto para ambientes húmedos, de 60cm de ancho, 30cm. de profundidad y 80cm. de altura.
- El guardamotor será calibrado a la potencia real de la de la bomba de incendio a instalar.
- Contactor tripolar de 30 A en AC3.
- Relé de secuencia y falta de fase, el cual mediante un contacto seco normal cerrado mandará una señal al Panel de Alarma ubicado en Dirección de modo que actúe un timbre en caso de falta de tensión o inversión de fases.
- El arranque de la bomba será iniciado por un presostato a suministrar e instalar por el subcontratista de sanitaria. El apagado de la bomba se realizará mediante un botón de paro

ubicado en el Panel de Alarma ubicado en Dirección.

- El encendido de la bomba se podrá realizar en forma manual mediante una botonera ubicada en el Panel de Alarma de Dirección.
- En el Panel de Alarma ubicado en Dirección se tendrán luces (pilotos de LED 22mm de diámetro) los cuales indicarán la presencia de tensión en el tablero TBI y el encendido de la bomba de incendio.
- Se implementarán dos contactos secos de salida (NA y NC) los cuales se dejarán disponibles en una bornera, a la cual se conectará un cable proveniente de la alarma de incendio.
- La puerta del tablero tendrá cerradura tipo STAR.
- En la puerta se colocará un cartel de acrílico de 150x30mm con la leyenda **“TABLERO BOMBA INCENDIO”**
- Al recibir señal de arranque del sistema, sea por orden manual o desde el presostato, se cerrará un contacto seco que disparará el interruptor general de la escuela.
- La conexión entre el tablero de incendio y el Panel de Alarma se realizará con un cable de control de 7x2,5mm²

Se tendrán en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.

La ubicación exacta del tablero deberá ser coordinada en obra.

2.8.2- PANEL DE ALARMA

Se instalará un Panel de Alarma en la Secretaría.

Este panel contará con un buzzer y pilotos indicadores en base a LED de 22mm de diámetro para 230V. El Panel de Alarma Contará con los siguientes elementos:

- LED de color verde Indica tensión en tablero de incendio TBI.
- LED de color rojo indica falla en tablero de Incendio.
- LED de color amarillo Indica bomba de incendio en funcionamiento.
- Pulsador verde enciende Bomba de Incendio.
- Pulsador rojo detiene Bomba de Incendio.
- Buzzer (señalización acústica) indica Bomba de Incendio en funcionamiento.
- LED de color azul Indica bajo nivel de Hipoclorito en el tanque de almacenamiento.

Debajo de cada uno de los elementos (LED, pulsado buzzer) se señalizará su función mediante un rótulo de acrílico blanco con letras huecograbadas en color negro los tipos de alarmas.

2.9- ENERGÍA REACTIVA

Se prevé una compensación en el Tablero General mediante bancos de condensadores conectables en forma fija, de modo de ajustar el Factor de potencia para que se mantenga entre 0,92 y 1.

Los bancos de condensadores a instalar serán para 400 V, 50 Hz, Trifásicos, de las potencias que figuran en el diagrama unifilar.

2.9.1- BANCO DE CONDENSADORES

El banco de condensadores a instalar será para 400V, 50 Hz, III, conectados en triángulo o estrella según corresponda. La conexión de los condensadores al interruptor se hará de modo de formar un bucle con el cable a fin de introducir una inductancia en serie con los condensadores, tal como indique el fabricante de los mismos.

Todos los condensadores a utilizar serán en aislación seca (por ejemplo, polipropileno), con protección de desconexión por sobrepresión interna.

Deberán tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general.

Además, tendrán las resistencias de protección de drenaje adecuadas, y protección interna por fusible.

Las características serán:

- Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
- Dieléctrico: Polipropileno Metalizado
- Tensión Nominal: 230 V (-10% +6%)
- Sobretenión Admisible: $> 115 \% V_n$
- Nivel de Aislamiento: $> 6 \text{ kV}$ durante 1 minuto
- Sobrecorriente Admisible: $> 130 \% I_n$
- Frecuencia Nominal: 50 Hz
- Tolerancia en Capacidad: $\pm 5 \%$
- Temperatura Admisible: Máxima: 55° , Media Diaria: 45°
- Pérdidas Máximas: 0,5 W / kVAR
- Protecciones: Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos
Contra sobrepresión interna

Este banco de condensadores se instalará en la parte superior del Tablero General en un sector destinado para estos.

2.10- DERIVACIONES

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicación de las puestas y Tableros. La ubicación y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se coordinarán previamente con la Supervisión de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local no generará aumento de costo alguno, a menos que signifique deshacer trabajo ya realizado, y siempre y cuando su instalación haya sido previamente coordinada con la Supervisión de Obras.

La sección de los conductores y diámetro de las cañerías son valores mínimos, pudiendo aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas reglamentaciones de U.T.E. o el ente regulador correspondiente. **No se admitirán cambios de sección en los recorridos ni empalmes.**

CAÑERÍAS

Las cañerías embutidas en losa serán de **PVC rígido**, no permitiéndose el empleo de uniones entre caños corrugados y caños rígidos.

Las canalizaciones en pared y por contrapisos serán protegidas con arena y Pórtland 3 x 1.

Las cañerías aparentes que quedarán a la vista se harán con caños de hierro **galvanizados en caliente**, unidos mediante culpas roscadas y con tuercas pesadas a las cajas de registros.

En caso de emplearse cañerías de hierro "armables" tipo "DAISA", se deberá asegurar la continuidad

eléctrica de cada empalme. En caso de no lograrse valores satisfactorios, se procederá a mejorar dicha continuidad mediante un conductor de cobre multifilar de 10 mm² de sección, unido eléctricamente al caño mediante un terminal de bronce afirmado a un bulón de bronce soldado al caño, con arandela plana y tuerca de bronce.

En todos los tramos que vayan por piso o que formen bolsas de agua, se emplearán conductores con **aislación tipo Superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación formada por doble extrusión en caliente, no aceptándose bajo ningún concepto los conductores con aislamiento bajo goma. Como mínimo se instalarán en caños de $\phi = 25$ mm.**

En lugares húmedos aparentes (si correspondiera) se ejecutarán utilizando cañerías de hierro galvanizado o ductos, y tableros de material inoxidable, y los conductores empleados en estos casos serán con aislamiento de tipo superplástico.

Toda duda o indefinición respecto a recorrido de canalizaciones o ubicación de elementos deberá ser consultada con la Supervisión de Obra.

Las instalaciones subterráneas, (si corresponden), se ejecutarán utilizando el tipo de caño especificado, debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formación de bolsas de agua intermedias entre cámaras.

Todo tendido de caño subterráneo será inmediatamente protegido de solicitaciones mecánicas mediante una capa de hormigón. Para el proceso de tendido se alisará y nivelará el fondo de la zanja y se colocará un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderán los caños manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocará otra capa de arena de 10 cm de espesor. En caso de colocarse más de una capa de caños, se continuará intercalándose capas de arena de igual espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser transitadas por vehículos, se cubrirá con una capa de hormigón que cubra todo el lecho de arena y lo sobrepase a cada lado al menos en 10 cm.

Todas las canalizaciones tendrán pendientes de por lo menos 1 % hacia las cámaras exteriores, las cuales serán de fondo perdido con paredes de mampostería lustradas interiormente con arena y Pórtland. La pendiente de las canalizaciones se hará mediante mediciones de los niveles del terreno. La entrada de los caños a dichas cámaras se hará en todos los casos a no menos de 15 cm del fondo (deberá coordinarse con otras cámaras y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras de las paredes, terminándose el empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que puedan dañar la aislación de los conductores durante el enhebrado.

No se admitirán empalmes en el interior de los caños ni, salvo especificación contraria, en las cámaras.

Todas las cámaras estarán dotadas de tapa y marco de hormigón prefabricado con terminación como piso en el interior del edificio. Todas las líneas dentro de cámaras estarán enhebradas en conductor Superplástico.

Cuando figuren cámaras y/o registros en los planos de Iluminación y Fuerza Motriz que coinciden en su ubicación, se entenderá que se podrá utilizar una única cámara y/o registro compartido. De igual forma no se permite compartir cámaras y/o registros que contengan cables con diferentes tensiones, en particular iluminación y fuerza motriz no podrá compartir las cámaras y/o registros con Datos, Teléfonos y/o Seguridad, por lo que, aunque coincidan en los planos se entenderá como cámaras y/o registros diferentes.

El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuará siempre bajo el directo control del Instalador.

En el caso de cañerías embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador deberá dejar previstas todas las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de armado de los muros, dado que una vez terminados dichos muros no podrán ser picados ni canaleteados. Si fuera necesario agregar canalizaciones a solicitud de la Supervisión de Obras, se coordinará para realizar las mismas en forma aparente en hierro.

CAJAS Y REGISTROS

En general serán de embutir, debiéndose alinear con el plomo de las paredes, contemplando en cada caso el revestimiento correspondiente, de modo que una vez terminados y completos los mismos queden totalmente a ras de la pared.

En caso de revestimientos cerámicos, se ubicarán las cajas de forma que una vez colocadas las tapas o plaquetas las mismas coincidan con las aristas de la cerámica.

2.11- ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO

Se dejará la previsión para instalación de equipos de aire según se indica en los planos de planta.

En la segunda etapa los equipos de aire acondicionado dependerán del tablero de zona correspondiente mediante contactores, los que serán comandados desde el panel de control PC-01 ubicado en Dirección.

2.12- ILUMINACIÓN AUTÓNOMA

Las luminarias indicadas como Le serán bloques autónomos con batería propia (autonomía mínima 2 horas), los cuales se encenderán sólo ante una falta de tensión.

Las luminarias de emergencia deberán contar con homologación de la Dirección Nacional de Bomberos

2.12.1- BOMBA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO

Existirá una bomba para extinción de incendio, la que será ubicada bajo el tanque de agua. La alimentación a la misma será tomada aguas arriba del interruptor general.

Se instalará un tablero aparente TBI a fin de alimentar esta bomba. El gabinete para este tablero será suministrado por el subcontratista de eléctrica, dejándose en el mismo un guardamotor para una bomba de 10 HP trifásica en 400V.

Todas las entradas y salidas de cable se realizarán con bujes con prensaestopas

En este tablero se instalará un relé de secuencia de fase y presencia de tensión el cual en caso de faltar tensión o existir una inversión en la secuencia de fase accionará un contacto seco dará alarma en el panel de Dirección.

2.13- ILUMINACIÓN EXTERIOR

El comando de las derivaciones de iluminación exterior será realizado mediante una fotocélula.

En cada columna se colocará una caja para los interruptores de protección de cada luminaria, la cual se ubicará a 3m de altura aproximadamente.

En esta misma caja se realizará el empalme de derivación mediante borneras para riel, de modo que no se realizará ningún empalme de derivación dentro de la cámara ubicada al pie de la columna.

La iluminación exterior podrá ser forzada a encender durante el día o en caso de falla de la fotocélula mediante un interruptor ubicado en el tablero general TG.

2.14- TELEFONÍA

En esta etapa se instalará una nueva fibra al edificio nuevo.

Se suministrará e instalará una Caja de Dispersión de 20" a la cual se conectará la acometida de A.N.TEL.

Los cables telefónicos a utilizar serán aprobados por ANTEL del tipo Doble Vaina con malla de tierra y sección superior a 0.25 mm² de conductores o similar con un 25% de reserva de las líneas previstas. Son marcas reconocidas por la DTO:

- PENTACOMTA.
- PIRELLI.
- Cualquier otro que sea aceptado por la Dirección de Obras.

2.15- SISTEMAS DE SEGURIDAD

Se suministrarán e instalarán dos centrales independientes, una contra intrusos y otra para detección de incendio, cuyas características figuran en los puntos 4 y 5 respectivamente de la presente Memoria.

2.16- SISTEMA DE TIERRA

El sistema de tierra del edificio estará compuesto por jabalinas tipo Copperweld (5/8" x2000mm) y conductores de cobre desnudo de 50mm² de sección, los cuales se instalarán a una profundidad de 0,80m por debajo del nivel del terreno.

Se realizarán conexiones desde el sistema de tierra del edificio a la estructura del mismo. Estas vinculaciones se realizarán con trozos de jabalina, los cuales se soldarán por un extremo a la estructura y por otro al cable de cobre. Todas las soldaduras entre jabalinas y cable se realizarán mediante soldadura exotérmica.

También se incluirán las descargas a tierra para el sistema de protección atmosférica, las cuales estarán vinculadas a esta malla.

2.17- SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA

El Subcontratista de Eléctrica suministrará, montará y conectará un sistema de protección atmosférica en base a lo proyectado. La empresa deberá acreditar experiencia de al menos 5 años en el rubro, o bien presentar un subcontrato que lo acredite.

Todo el sistema debe ofrecer una correcta cobertura de las edificaciones e instalaciones proyectadas, de modo de ofrecer una protección de Nivel 1, conforme al anexo B de la norma NF C 17-102.

MÁSTIL

Se instalará un pararrayos, el cual estará montado sobre un mástil arriostrado de 3 m de altura, que será ubicado en el tanque de agua. El mástil a utilizar será de hierro galvanizado en caliente y estará dimensionado de forma de asegurar un correcto funcionamiento del sistema, aún con vientos de 130 km/h, y factor de ráfaga de 1,3. Esta altura se aumentará en caso de ser necesario, en coordinación con la Supervisión de Obras, de modo que el captor quede al menos 3 m más alto que cualquiera de

los puntos a proteger.

CAPTOR

El captor de pararrayos tendrá un radio de acción de no menos de 30m, medidos en el plano horizontal ubicado a 2 m por debajo del captor. Será del tipo Franklin ionizante con dispositivo de cebado, construido en material inoxidable, y cumplirá con el Artículo 15, Capítulo I, de las Instalaciones de Enlace, del Tomo de Norma de Instalaciones del Reglamento de U.T.E., y con la norma francesa NF C 17-102, tanto para su diseño como para su montaje. En caso de necesitarse el montaje de más de un captor, se preverá su interconexión, en coordinación con la Supervisión de Obras.

Junto con el captor se entregará la información del fabricante donde consten las características del captor (modelo, N.º de serie, avance de cebado, etc.), los ensayos realizados y el certificado de garantía.

BAJADAS

Se harán dos bajadas en conductor de cobre de 50 mm² en los puntos indicados.

El recorrido descendente de cada conductor deberá ser lo más recto posible, evitando ángulos agudos de modo que el radio de curvatura sea siempre mayor que 20 cm. En cualquier caso, además, la distancia d a salvar por una curva de longitud L , deberá cumplir que $d > L / 20$. Se evitarán además las curvas hacia arriba. Como excepción y para sobrepasar muretes de hasta 40 cm de altura, se admitirán ángulos hacia arriba siempre que éstos sean inferiores a 45° respecto a la horizontal.

Se evitará también el pasaje cercano con líneas eléctricas, datos, señales o teléfonos. En caso de ser imposible el cruce con este tipo de líneas, las mismas se protegerán con cañería metálica al menos a 1 m a cada lado del cruce con la bajada del pararrayos y dicha cañería metálica se conectará al cable de bajada, con un cable de cobre de 25 mm² soldado al caño y al cable.

En el caso de la bajada exterior, la misma será fijada con al menos 3 soportes por metro.

ATERRAMIENTO

Todo el Sistema se conectará al Sistema de Tierra General, mediante soldaduras exotérmicas como se definieron más arriba, cada bajada directamente a una de las Puestas Artificiales de Tierra (PAT) que conforman la malla. Cada PAT individual presentará una resistencia a tierra inferior a 10 ohms previo a su vinculación a la puesta a tierra general.

GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizará el correcto funcionamiento de todo el sistema por el plazo de 12 meses a partir de la recepción provisoria. Se entregará toda la información técnica, así como las medidas de conductividad y de resistencia a tierra, realizadas en el Punto de Prueba de cada bajada. Dichas medidas se repetirán a los seis y doce meses, entregándose en cada caso los correspondientes reportes, que demuestren que las medidas cumplen con las normas solicitadas. En estas ocasiones además se corregirán todos los defectos que presente la instalación, cambiándose sin costo todas las partes defectuosas, y documentándose dichos cambios en los reportes citados.

2.18- TIMBRES

Se suministrará e instalará un sistema de timbres, los cuales se comandarán desde un pulsador ubicado en Dirección (etapa 2). La alimentación de los timbres será realizada en 230V.

Los timbres a utilizar tendrán una potencia sonora mínima de 110 dBA a 1m, de forma tal que puedan ser escuchados claramente desde el interior de cualquier aula.

La llave de comando será un módulo bipolar de línea AVE de CONATEL o similar el cual se instalará en una caja de llave honda.

En la etapa 1, el pulsador y el timbre se instalarán junto al tablero TG, la altura y ubicación exacta será coordinada con la dirección de obra. En la etapa 2 se retirará y pasará a estar en la nueva dirección.

2.19- EXTRACTORES DE COCINA

Se suministrarán, montarán y conectarán dos extractores uno para la campana y otro para la zona de lavaplatos con las siguientes características:

- Extractor para campana monofásico, 840rpm., modelo HCFB/6-500/H de Soler y Palau o de calidad superior, cuyas características se indican en la ficha adjunta.
El comando del extractor se realizará desde un interruptor ubicado en un panel de control en la cocina.
- Extractor de pared para zona de lavaplatos monofásico, 1700rpm., modelo HCM-225N de Soler y Palau para montaje en pared, cuyas características se indican en la ficha adjunta.
El comando del extractor se realizará desde un interruptor ubicado próximo al mismo.

2.20- EXTRACTORES DE SSHH

Se suministrarán, montarán y conectarán dos extractores para los SSHH, uno se instalará en el baño de personal docente y el otro en el baño de personal de servicio. Contarán con las siguientes características:

- Extractor para pared, similar a Soler y Palau DECOR 100 o de calidad superior, cuyas características se indican en la ficha adjunta.

2.21- SISTEMA DE PLAN CEIBAL

En base a lo usual se han ubicado las previsiones para el servidor (potencia, telefonía, etc.) y las canalizaciones para los access point.

3.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

3.1- TABLEROS

Todos los tableros serán para corriente alterna de **400 V, 50 Hz**, tres polos y neutro. Los mismos se ubicarán de modo que la parte superior quede a 2m.

Todos los cableados serán realizados dentro de ductos ranurados.

Todos los tableros y paneles de control serán contruidos como mínimo en chapa N.º 16, plegada con bordes romos, sin aristas ni ángulos vivos. Las medidas se proyectarán en función del espacio disponible y de las marcas y modelos de los elementos.

Todos los gabinetes de tableros y toda parte metálica de ductos o registros, etc. se conectarán al Sistema de Tierra.

En el caso de unión de ductos, registros, tableros y caños, frentes muertos y puertas, y toda otra parte metálica según lo requiera la Reglamentación vigente, se deberán efectuar "puentes" con cables multifilares de cobre de 10mm², de modo de asegurar la continuidad eléctrica.

Los equipos deben estar aislados para una tensión de hasta 600 V y dimensionados y amarrados de forma de tolerar los esfuerzos electrodinámicos.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizarán con puentes preaislados para una corriente de 100 A. Se proveerán todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un perfecto funcionamiento.

Los empalmes y conexión de bornes se harán con terminales de cobre estañados para compresión. Todos los accesorios de fijación (arandelas tuercas, etc.) serán cadmiados.

Todos los tableros y paneles de control contarán con un cerrojo de seguridad tipo STAR y tendrán una única combinación.

BARRAS Y CONDUCTORES

Las barras, cuando sea el caso, así como toda superficie de contacto eléctrico, serán de cobre estañadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica correspondiente a la potencia asignada al tablero más un 50 %, así como para soportar los esfuerzos electrodinámicos de las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse. Las uniones se harán con bulones de hierro cadmiados.

Estas barras se sujetarán con aisladores soporte de resina epoxi.

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubrirán con material policarbonato o vidrio templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto. Asimismo, todos los terminales y partes vivas de conductores se cubrirán con material aislante termocontraíble.

Cada barra y en general cada conductor se identificará con los colores reglamentarios (Rojo, Blanco y Marrón para las fases R, S y T), reservándose el color Verde o verde-amarillo para las barras y conductores de Tierra.

Todas las derivaciones se numerarán de acuerdo a los Diagramas Unifilares, tanto en las borneras como en los conductores y junto a cada interruptor.

El conexionado se llevará prolijamente dentro de electroductos de P.V.C. ranurados con tapas desmontables.

En todos los casos la densidad de corriente máxima dentro del Tablero será inferior a 4 A / mm².

FRENTES MUERTOS Y PUERTAS

Todos los Tableros dispondrán de frentes muertos, los que deberán cubrir las partes que puedan tener tensión y tendrán calados que permitan operar los interruptores. Sobre los mismos y junto a cada derivación se colocará un rótulo de acrílico con hueco grabado en negro con la indicación de la

derivación.

Además, se contará con identificación interior al frente muerto de cada interruptor (en lo posible esta identificación no estará ubicada en el interruptor).

Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuarán "puentes" con cables multifilares de cobre de 10 mm². Estos puentes se conectarán mediante terminales de ojalillo cerrado a bulones cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente muerto. De utilizarse conexiones "en salto" para el aterramiento, el conductor no podrá ser cortado, sino que entrará y saldrá del "salto" con un único terminal, a fin de asegurar la continuidad eléctrica de todo el aterramiento, en caso de desconexión de un punto intermedio.

En el interior de la Puerta del Tablero se colocará una Lista de las derivaciones con la indicación de las puestas que comandan, la cual reflejará lo expresado en los rótulos individuales de las derivaciones, y una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde figuren los nombres de los locales, y otra a escala 1:100 del plano del área cubierta por el tablero, con ubicación de cada puesta indicada con su correspondiente número de derivación. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano deberán estar plastificados antes de pegarlos.

Todos los Tableros y nichos serán pintados con pintura al horno en polvo híbrida (epoxi y poliéster) de color a elección de la Supervisión de Obra, debiéndose disponer al menos de toda la línea de colores norma RAL.

BISAGRAS

Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas serán del tipo pomela desmontable, debiendo las mismas quedar **ocultas** al cerrar el frente muerto o puerta correspondiente. Las bisagras deben permitir el fácil desmontaje de la puerta o frente muerto, sin necesidad de herramientas. En ningún caso se admitirán las bisagras del tipo piano.

CERROJOS

Estos frentes llevarán cerrojos con ranura de 1/4 de vuelta tipo Legrand, mientras que las puertas llevarán cerrojos tipo Star.

3.2- INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSIÓN

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN

Serán para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo ABB, SCHNEIDER, o calidad similar, con intensidades de servicio se indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.

El Riel DIN cubrirá todas las derivaciones conectadas y de reserva, además de las posibles llaves futuras previstas, y en el frente muerto se dejará el correspondiente calado con tapas individuales ciegas por módulo.

Los interruptores bipolares para líneas monofásicas ocuparán un módulo y tendrán protección en la fase y corte en el neutro y fase.

PODERES DE CORTE

Se instalarán como mínimo $P_c = 16$ kA para los interruptores generales (según IEC 947-2) y $P_c = 6$ kA para las derivaciones (según Norma IEC 898).

El Subcontratista de Eléctrica será el único responsable de calcular las corrientes de cortocircuito simétrico que puedan ocurrirse en cada punto de la instalación, debiendo aumentar los valores propuestos en caso de ser insuficientes.

3.3- CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSIÓN

Los cables de potencia serán tetrapolares, aislados en P.V.C., admitiéndose también Polietileno Reticulado, X.L.P.E. para tensión 0,6/1 kV.

Los cables estarán formados por conductores cableados de formación concéntrica de cobre electrolítico recocido, aislados en XLPE formando un núcleo cilíndrico de material no higroscópico. Tendrán colores y números de identificaciones. Serán del tipo no propagadores de llama y resistentes a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos.

En lugares húmedos, ductos y cañerías por piso se colocarán conductores con aislación tipo superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación formada por doble extrusión en caliente. En ningún caso se admitirán cables con aislamiento de goma o bajo goma.

Todas las líneas llevarán colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marrón para fase T, Azul Claro para el Neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra. Todos los conductores serán clase 0,6/1kV y se identificarán en sus extremos mediante carteles indelebles.

3.4- CAÑOS

En los planos y diagramas se indican los diámetros de las cañerías (en general $\phi = 20$ mm para derivaciones de iluminación y tomacorrientes, $\phi = 25$ mm para canalizaciones de Telefonía y Seguridad).

CAÑOS DE PVC

Los caños embutidos en losas serán de PVC rígido de marca reconocida, aprobados por U.T.E., no admitiéndose caños corrugados, excepto en paredes o contrapisos.

Los caños de PVC rígidos serán fabricados de acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas estarán constituidas por elementos prefabricados del mismo material.

CAÑOS DE HIERRO

En las instalaciones aparentes serán de hierro pintado tipo pesado y hierro galvanizado para exteriores y locales húmedos. Serán de hierro pesado y fabricados según la norma UNIT 146. Las uniones se harán mediante piezas roscadas de similares características y su unión a cajas, ductos o tableros se hará utilizando tuerca y contratuerca.

CAÑOS FLEXIBLES

En las instalaciones aparentes, si corresponden, para conexión de equipos, se utilizarán cañerías metálicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Serán construidos con un fleje de acero laminado en frío y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente, mediante pestañado simple para diámetros hasta 40 mm, y pestañado doble para diámetros superiores. Llevarán cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los líquidos y vapores habituales en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a 10 veces el diámetro del caño. Se instalarán con todos sus accesorios, codos, uniones, terminaciones, etc. con sus sellos, aislaciones interiores y contratuercas, de modo de lograr la estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los conductores a enhebrar.

CAÑERÍAS EN LOSAS

Las cañerías en losas se atarán a los hierros estructurales con alambres de hierro, cada no más de 1 m de distancia.

Los empalmes en cañerías en losas se afirmarán con cemento de contacto o con cinta aisladora, de forma que no se desconecten durante el llenado de hormigón, y se atarán con alambre a los hierros

estructurales a cada lado del empalme, a no más de 10 cm de distancia.

PASES POR JUNTA DE DILATACIÓN

En las juntas de dilatación o de trabajo, las cañerías llevarán una vaina telescópica de protección, por cada caño, de modo que la rotura de los mismos no impida el enhebrado o reenhebrado futuro.

3.5- CONDUCTORES DE DERIVACIONES

Todos los conductores para uso interior serán de cobre electrolítico con 98 % de conductividad y aislación de P.V.C. tipo antillama, y deberán cumplir con las Normas UNIT en vigencia correspondientes.

Hasta secciones de 4 mm² inclusive, se podrá emplear alambre forrado; para secciones superiores se emplearán cables.

En todos los casos los conductores tendrán marcas de identificación a lo largo de su cubierta, indicando marca, tipo y sección. Para baja tensión la aislación será al menos 600 V.

Los conductores en caños por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares húmedos, deberán tener aislación tipo Superplástico, entendiéndose como tal a la doble aislación formada por doble extrusión en caliente, no admitiéndose los conductores con aislación de goma o bajo goma.

El enhebrado sólo deberá ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes de la canalización y colocadas las cajas de registro, tableros, etc. y se compruebe que la cañería está libre de humedades o restos de material de obra.

La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta de los mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dañados la Supervisión de Obra podrá solicitar su inmediato reemplazo.

3.6- CAJAS DE SALIDA

Las **cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves** serán de PVC reglamentarias, cuando éstas sean de embutir o estén en cielorrasos, aprobadas por U.T.E. En el caso de instalación aparente serán de hierro pintado, salvo en exteriores y locales húmedos que serán de hierro galvanizado.

3.7- LLAVES Y TOMACORRIENTES

Serán de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes llevarán conexión de Tierra, tipo línea AVE de CONATEL o similar, colores a elección de la Supervisión de Obras. Se colocarán siempre plaquetas para 3 módulos, completándose los huecos con módulos ciegos, ubicadas en posición horizontal.

Cada llave de corte, tomacorriente o equipo (calefactor, extractor, etc.) tendrá pegado un rótulo indeleble con la identificación de la derivación a la cual pertenece.

LLAVES

Las llaves unipolares, bipolares y de combinación de extremo e intermedias, serán para 10 A mínimo. Los módulos de corte para paneles de control serán bipolares y tendrán piloto luminoso incorporado.

TOMACORRIENTES MONOFASICOS

Los tomacorrientes monofásicos serán tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo línea italiana modular “3 en línea, con tierra central”, para 16 A mínimo.

CAJAS TERMINALES

Las cajas terminales serán cajas de llave hondas instaladas en forma horizontal, a las alturas que se indicarán, en general 0,4 m para tomacorrientes y 1,20 m para llaves (excepto sobre mesadas).

3.8- REGISTROS**REGISTROS EN PAREDES O EN LOSAS**

Los registros de embutir en paredes o en losas serán contruidos en chapa calibre 16 y tendrán tapa abisagrada con pestillo y tirador. Tendrán las perforaciones necesarias para la entrada y salida de los caños.

Los de exteriores aparentes serán de hierro galvanizado o PVC según se indique en cada caso.

3.9- TERMINALES

Los terminales a emplear serán para compresión, de cobre estañado y adecuados a la sección del cable en el cual se utilicen.

3.10- FOTOCÉLULA

Serán diseñadas para trabajar en 230 V (-10% +6%) 50Hz.

Su envolvente será apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos.

Tendrá una ventana para el acceso de la luz, la cual será orientable.

Será insensible a relámpagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido y apagado de 20 a 30mseg.

3.11- LUMINARIAS

Todas las luminarias serán suministradas e instaladas por el Subcontratista de Eléctrica, completas, con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lámpara o tubo.

La especificación técnica de las luminarias a colocarse se encuentra en el ANEXO 1 de los recaudos PLANILLAS DE LUMINARIAS.

Todas las lámparas y equipos auxiliares serán diseñados para trabajar en 230 V (-10% +6%).

ACCESORIOS PARA MONTAJE

Se suministrarán con sus correspondientes brazos y elementos de fijación adecuados para el tipo de material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climáticas a las que pueden estar expuestos.

Para las luminarias colgantes, se proveerán soportes, varillas colgantes, cadenas, caños u otro tipo de amarre para la instalación de luminarias a la altura que se indique.

La luminaria conformará un único elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la misma, de modo que pueda ser extraído y quedar soportado sin que se caiga, para el reemplazo de la lámpara o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.

Todas las luminarias con louver serán suministradas con un par de guantes de nylon que evite ensuciar el reflector durante su montaje.

EQUIPOS AUTÓNOMOS

Las luminarias indicadas con fuente autónoma en uno de sus tubos o los bloques de iluminación, contarán con una batería que proporcione una autonomía mínima de 2 horas. Deberán estar homologadas por la Dirección Nacional de Bomberos.

CARACTERÍSTICAS

Los datos suministrados de las luminarias son a efectos de ilustrar sobre cada una de las luminarias deseadas según su forma o características.

INFORMACIÓN TÉCNICA

En la obra, y previo a su colocación, se entregarán folletos con características técnicas, curvas polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de cálculos (si son necesarios), catálogos, etc. En cada catálogo se indicará claramente cada luminaria solicitada con la notación solicitada, con sus ítems específicos y accesorios opcionales.

Con cada luminaria se entregarán las instrucciones de instalación y los esquemas de conexión, indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios.

USO EXTERIOR

Las luminarias para uso exterior tendrán como mínimo (salvo especificación contraria) Grado de Protección de IP 54, según IEC 529, y serán totalmente inoxidable, así como los tornillos para su montaje, los cuales serán de acero inoxidable.

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

Los materiales se entregarán con la envoltura original de fábrica, con el nombre del fabricante, marca y producto contenido, así como la cantidad de ítems incluidos.

El subcontratista de eléctrica recibirá, almacenará y protegerá del clima y daños de terceros el material y equipo requerido.

Cuando se soliciten dos o más unidades de un mismo tipo, se suministrarán todas las unidades de la misma marca y modelo.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se orientarán las luminarias y se limpiarán las mismas, en especial sus difusores y louvers luego de completado el trabajo. Se realizarán mediciones con luxómetro, reorientándolas según indique la Supervisión de Obra, a fin de lograr los efectos deseados.

La ubicación y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustarán a las disposiciones establecidas por la Dirección Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y según lo proyectado.

Una vez completados los trabajos se encenderán todas las luminarias y se dejarán prendidas durante 24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondrán sin costo las lámparas y componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose además todos los defectos de instalación que se detecten.

Se realizarán sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de iluminación. Se repondrá o reparará cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de encendido que falle.

Se probarán todos los automatismos de encendido y apagado, generándose actuaciones de los mismos.

GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizará el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar, así como de la inalterabilidad de sus materiales, se deberán corregir los defectos y sustituir las partes que presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados.

4.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS

4.1- GENERALIDADES

La presente memoria se refiere al suministro e instalación de un sistema de alarmas para detección de intrusos.

La misma se deberá realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos y memoria.

RECAUDOS:

Está formado por esta Memoria y por los planos correspondientes. Cada parte es independiente y complementaria de las demás, debiéndose considerar válido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomará en cuenta el orden siguiente:

- 1) La especificación más exigente
- 2) Lo especificado en la Memoria
- 3) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un **Pliego General** y en caso de discrepancia con esta Memoria, se considerarán los siguientes órdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:

- 1) Pliego General
- 2) Memoria Particular

Referente a Indicaciones de orden técnico:

- 1) Memoria Particular
- 2) Pliego General

En cualquier caso de duda se adoptará la decisión la Supervisión de Obras.

CONDICIÓN "LLAVE EN MANO"

Todas las instalaciones serán del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y funcionando, debiéndose agregar todos los elementos, materiales y trabajos sin que ello signifique aumento de costo, aun cuando no figuren explícitamente en los recaudos pero sean necesarios para una correcta ejecución de los trabajos y/o un buen funcionamiento de la instalación.

SISTEMA FLEXIBLE

Debe permitir aumentar su capacidad al menos hasta un 30 % sin el agregado de equipos. Todos los equipos deberán ser de marcas reconocidas y el sistema completo se deberá entregar instalado, probado y funcionando correctamente.

PROPUESTA DEL OFERENTE

Previo a entregar su propuesta, el oferente deberá considerar el lugar donde serán realizadas las obras, las facilidades de acceso de material y personal, y realizar un análisis del proyecto a fin de manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda posible modificación en la realización de los trabajos que difiera con lo expresado en los

recaudos deberá tener la aprobación del Supervisor de Obras. Una vez aprobada la misma se procederá a efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

4.2- ALCANCE

A este subcontrato corresponderá el suministro e instalación de todos los elementos integrantes del sistema de alarma para el edificio.

Las canalizaciones, registros y cajas de salida correspondientes a este sistema serán suministrados e instalados por el subcontratista de eléctrica, quien dejará todas las canalizaciones de alarma enhebradas con alambre guía de acero galvanizado. También corresponderá al subcontratista de eléctrica la provisión de alimentación eléctrica a la central de alarma y la canalización con la línea de telefonía para reportes.

Corresponderá a este subcontrato:

- **Suministro e instalación de una Central de Alarma.**
- **Suministro e instalación de Sensores de Movimiento.**
- **Suministro e instalación de Paneles Numéricos.**
- **Suministro e instalación de Sirenas Interiores y Exteriores**
- **Suministro e instalación del Cableado necesario**
- **Pruebas y ensayos de correcto funcionamiento.**
- **Manuales de Uso y Mantenimiento, con características técnicas de cada elemento suministrado**
- **Planos conforme a obra en Autocad versión 2005 o posterior.**

4.3- REGLAMENTACIONES Y TRÁMITES

Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia. En particular se aplicarán cuando corresponda:

- Ordenanzas de la **Intendencia Municipal**
- Reglamentaciones del **Banco de Seguros del Estado**
- Normativas del **Ministerio del Trabajo y Seguridad Social**
- Directivas del **Ministerio del Interior**
- Normas de **U.N.I.T.**
- Normas de **N.F.P.A.**

La Empresa Instaladora reconocida ante el Ministerio del Interior para realizar instalaciones de Seguridad en el interior del país, se responsabilizará por el cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es necesario a efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno.

En los planos figuran los recorridos del proyecto base de las canalizaciones para la instalación. Sin embargo, la instalación se realizará en función de un proyecto ejecutivo que deberá confeccionar el propio oferente, en coordinación con el Subcontratista de Eléctrica.

Se proveerán manuales por cada equipo, y durante la puesta en marcha se brindará un cursillo de entrenamiento al personal de Seguridad que el propietario designe.

4.4- MATERIALES Y MANO DE OBRA

MATERIALES:

El Sub-Contratista será responsable del traslado, recepción y almacenamiento de los materiales que lleguen a Obra; contando para ello con los elementos necesarios.

Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se citen modelos o marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre su montaje y de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicará el compromiso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "**similar**" o "**tipo**" implicará siempre similitud en el aspecto, color y forma, pero manteniéndose calidad igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisión de Obra.

Se dará preferencia a materiales de marcas reconocidas, **de los que se presentarán catálogos con características técnicas completas a efectos de su evaluación**, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada caso, en especial las referidas a la calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y CE.

MANO DE OBRA:

Dadas las características de la Obra, los trabajos deberán ser ejecutados por personal experimentado bajo la supervisión de un **Ingeniero o Técnico Especializado** (el que además será el interlocutor técnico de la empresa instaladora), de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor, presentando una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecánica.

Para todas las ubicaciones de puestas y alimentaciones se chequeará su ubicación y altura definitiva en obra, coordinando con la Supervisión de Obra.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un lote o en un mismo local, ello no implicará aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya ejecutado. Asimismo, no se admitirán aumentos de costos si en la globalidad de la obra no se aumenta la cantidad de puestas.

4.5- VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen el análisis del proyecto previsto previo a su presupuestación, de modo que manifiesten las observaciones que tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecución de la instalación en tiempo y forma, y de acuerdo con las reglas del arte y del buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumirá que el proyecto y memoria son aceptables.

4.6- PLANOS Y DOCUMENTACIÓN

Además de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos. La Empresa Instaladora deberá confeccionar los planos y cálculos a escalas y formatos adecuados, necesarios para eventuales tramitaciones ante los organismos que correspondan y para la ejecución de los trabajos, incluyendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra.

Para esto se entregará **una copia de los Planos y de la Memoria**; toda otra copia necesaria para obra o tramitaciones ante los organismos correspondientes será considerada en la oferta.

Al finalizar la obra se deberán entregar **dos juegos de copias de los planos y diagramas debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, además de los archivos correspondientes de computadora)** correspondientes una para la escuela y otra para PAEPU.

En forma análoga se entregarán 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y características Técnicas, además de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los componentes del Sistema.

Toda la documentación a entregar será en español.

Cada copia se entregará completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los recibos correspondientes firmados por cada parte.

4.7- PLAZOS

Regirá lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

4.8- COTIZACIÓN

Se cotizará la ejecución con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En cualquier caso el oferente será el único responsable de que en obra no falten materiales.

4.9- COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albañilería, Estructura, Sanitaria y otros subcontratos, para la confección del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos arquitectónicos específicos, el Subcontratista coordinará en obra con la Supervisión de Obra y otros Subcontratos solucionando los problemas que puedan surgir debidos a interferencias con ellos y modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos.

En general en cada caso se marcan los límites de responsabilidad, pero de existir duda se estará a lo que disponga la Supervisión de Obras.

4.10- GARANTÍA

Se entregarán las instalaciones en perfecto estado y se deberá reemplazar sin cargo todo material o trabajo que presente defectos de fabricación o instalación. Los reemplazos de los materiales o trabajos no deberán afectar los plazos del cronograma de obra.

Todos los materiales serán probados, siendo de cargo del Subcontratista todos los costos que dichas inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas nacionales e internacionales

La **Conservación y Mantenimiento** de las instalaciones será de responsabilidad del Subcontratista hasta que se haya realizado la recepción definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su responsabilidad.

4.11- REPUESTOS

La empresa adjudicataria presentará en el momento del contrato, un compromiso escrito de mantener un stock de repuestos por un plazo mínimo de 5 años.

4.12- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN DE INTRUSOS

La **Recepción Provisoria** de las Instalaciones de Seguridad se realizará una vez probadas las instalaciones y estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan recibido todos los planos y documentaciones solicitadas. Se podrán efectuar recepciones parciales, debidamente documentadas.

En esta recepción la empresa realizará a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todos los sensores, elementos activos o pasivos, cableados, etc.
- Verificación de calibraciones y ajustes, en especial de Sensibilidad de los Sensores y Prueba de los Pulsadores de Disparo y Sirenas
- Todo otro ensayo que la Supervisión de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de lo solicitado.

Se elaborará un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones, comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo inferior a un mes que se fijará. Cumplido dicho mes se procederá a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, documentándose por escrito en una nueva acta.

4.13- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN DE INTRUSOS

La Recepción Definitiva de las Instalaciones de Seguridad será dada a solicitud del Subcontratista una vez transcurrido el período de garantía y siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los defectos detectados en dicho período.

4.14- CERTIFICADO DE ORIGEN

El contratista presentará los certificados del importador donde el fabricante de cada uno de estos equipos y componentes acredite el origen de los mismos, los cuales deben ser de países miembros del BID.

El término país de origen se entiende como:

Aquel en el cual, el material o equipo ha sido extraído, cultivado, producido o procesado, o aquel en el cual, como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus características básicas de cualesquiera de sus componentes importados. La nacionalidad o país de origen de la firma que produzca, ensamble,

distribuya o venda los bienes o los equipos, no será relevante para determinar el origen de éstos.

4.15- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

La ubicación de cada uno de los elementos que se detallan se indica en el plano de Seguridad correspondiente.

No se aceptarán propuestas en base a sensores ni otros elementos inalámbricos.

Los componentes a instalar deberán ser todos compatibles entre ellos y con las Centrales, prefiriéndose componentes de la misma marca.

Todas las indicaciones y carteles señalizadores de la Central, Panel numérico de control y los manuales y documentación técnica, serán en español.

4.15.1- Central de Alarma

Se dispondrá de una Central de Alarma para la detección de Intrusos, la cual tendrá las siguientes características:

- Microprocesada con un mínimo de 12 zonas, programables como instantáneas o retardadas directamente desde el teclado
- Mínimo 48 códigos de activado y desactivado del sistema.
- Posibilidad de deshabilitar zonas desde el teclado.
- Discador telefónico y sistema de reporte y programación remota
- Programación del tiempo de entrada, de salida y de alarma
- Reporte telefónico de batería baja, falta de alimentación alterna y eventos
- Batería de respaldo con autonomía mínima de 6 horas
- Tensión de entrada 200-240V 50Hz
- Tendrá salidas para sirenas

4.15.2- Teclado

Tendrá las siguientes características mínimas:

- Contará con teclas luminosas con marcación indeleble al uso.
- Señalización de presencia de red, batería baja, estado de la instalación, alarma anti-desmontaje, entradas abiertas, entradas excluidas.

4.15.3- Sensores de movimiento de Pared

- Tendrá acción combinada con detección infrarroja y microonda
- Alcance mínimo 15 mts
- Apertura 110°
- Compensación automática de la temperatura
- Ajuste de sensibilidad
- Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C
- Inmune a pequeños animales
- Protegido contra el ingreso de insectos
- Contacto anti-desarme (Tamper switch)
- Soporte regulable (80° en vertical y 180° en horizontal)

4.15.4- Sensores de movimiento de Techo

- Tendrá acción combinada con detección infrarroja y microonda
- Radio de alcance mínimo 15 mts
- Apertura 360°
- Compensación automática de la temperatura
- Ajuste de sensibilidad
- Temperatura de funcionamiento -10°C - +55°C
- Inmune a pequeños animales
- Protegido contra el ingreso de insectos
- Contacto anti-desarme (Tamper switch)
- Soporte para montaje en losa

4.15.5- Sirena interna

- Serán bitonales con Presión sonora: 110db(A) a 1 metro

4.15.6- Sirena externa

- Serán bitonales con Presión sonora: 110db(A) a 1 metro
- Gabinete metálico estanco contra lluvia
- Protección mecánica antivandálica, tipo reja instalada con bulones de acero galvanizado de expansión
- Autoalimentado con batería propia
- Contacto antidesarme (Tamper switch)
- Con luz estroboscópica, mínimo 50 W, frecuencia entre 1 y 2 Hz.

4.15.7- Cableado

Se emplearán cables que cuenten **con pantallas electrostáticas o blindajes**, debiéndose en cualquier caso garantizar un correcto funcionamiento de todo el sistema “libre de interferencias”.

La manipulación de los conductores se realizará de forma tal de no dañar la cubierta de los mismos, en caso de comprobarse la existencia de conductores dañados la Supervisión de Obra podrá solicitar su inmediato reemplazo.

5.- PORTERO ELÉCTRICO

5.1- CARACTERISTICAS DEL VIDEO PORTERO

5.1.1- Panel Interior:

- Monitor con pantalla color LCD de 7", brillo mínimo 250Cd/m².
- Micrófono de alta sensibilidad.
- Temperatura de operación -10°C a 50°C.
- Buzzer de llamada, mínimo 70 dBA.
- Tensión de alimentación: monofásica 230V+/- 10%, 50 hz.

5.1.2- Panel exterior:

- Diseño antivandálico.
- Pulsador resistente a golpes.
- Cámara color.
- Visión nocturna.

6.- LISTADO DE RECAUDOS GRÁFICOS

6.1- PLANOS

| Número | Descripción |
|---------------|--|
| EL-03 | Plano de planta General de Señales - ACTUALIZADO |
| EL-05 | Plano de planta de Iluminación exterior - ACTUALIZADO |
| EL-13 | Plano de planta de Puesta a Tierra y Protección Atmosférica del Nuevo Edificio |
| EL-14 | Plano de planta baja de Fuerza Motriz del Nuevo Edificio |
| EL-15 | Plano de planta alta de Fuerza Motriz del Nuevo Edificio |
| EL-16 | Plano de planta baja de Iluminación del Nuevo Edificio |
| EL-17 | Plano de planta alta de Iluminación del Nuevo Edificio |
| EL-18 | Plano de planta baja de Señales del Nuevo Edificio |
| EL-19 | Plano de planta alta de Señales del Nuevo Edificio |
| EL-20 | Plano de planta de Fuerza Motriz e Iluminación Local de bombas. |
| EU-01 | Diagramas unifilares tableros TG, TP y TS. |
| EU-02 | Diagramas unifilares tableros TA1, TA2, TB2 y TC |

ANEXO –PLANILLAS DE LUMINARIAS, EQUIPOS Y DETALLES

Restan los recaudos gráficos de la segunda etapa

6.2- PLANOS DE ETAPA ANTERIOR

| Número | Descripción |
|---------------|---|
| EL-01 | Plano de planta de puesta a tierra y protección atmosférica |
| EL-02 | Plano de planta de acometida de potencia - etapa 1 y 2 |
| EL-03 | Plano de planta General de Señales |
| EL-04 | Plano de planta de Fuerza Motriz de aulas existentes |
| EL-05 | Plano de planta de Iluminación exterior de Edificio Existente |
| EL-06 | Plano de planta de Iluminación zona Oeste |
| EL-07 | Plano de planta de Iluminación zona Este |
| EL-08 | Plano de planta de Señales de aulas existentes |
| EL-09 | Plano de planta de Detección de Intrusos de aulas existentes |
| EL-10 | Plano de planta de Detección de Incendio zona Oeste |
| EL-11 | Plano de planta de Detección de Incendio zona Este |
| EL-12 | Plano de planta de Trabajos de Reacondicionamiento |
| EU-01 | Diagramas unifilares tableros TG y TP. |