



REFERENCIAS

- DEMOLICION EDIFICIOS EXISTENTES
- RETIRO DE PAVIMENTOS Y CONSERVACION SEGUN MCP
- AULAS PREFABRICADAS A MOVER
- PAVIMENTOS A DEMOLER
- ARBOLES A TRASLADAR DENTRO DEL PREDIO SE COORDINARA EN OBRA SU NUEVA UBICACION.
- PROYECTO EDIFICIO NUEVO

NOTA DE DEMOLICIONES

PARA TODAS LAS DEMOLICIONES Y RETIROS DE MATERIAL SE DEBERAN SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS DETERMINADOS POR LA MEMORIA GENERAL DE ANEP, MEMORIA GENERAL DE MTOP, ASI COMO DISPOSICIONES VIGENTES EN CUANTO A SEGURIDAD EN OBRA.

TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE RETIREN - ABERTURAS CON SUS CORRESPONDIENTES HERRAJES Y VIDRIOS, REJAS, LOZA SANITARIA, GRIFERIA, CISTERNAS, INSTALACION SANITARIA, ELECTRICA, CHAPAS, ETC - PERTENECEN A LA ANEP, POR LO QUE SE DEBERA REALIZAR JUNTO CON LA DIRECCION DE OBRA POR PARTE DE PAEPU UN INVENTARIO Y COORDINAR OPORTUNAMENTE LA ENTREGA DE LOS MISMOS EN EL LUGAR DONDE ESTA LO ORDENE DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.

EL RETIRO DE LOS ELEMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE DEBERA REALIZAR TENIENDO TODOS LOS CUIDADOS PARA SU CONSERVACION Y TAMBIEN PRESERVACION DE LOS ELEMENTOS ADYACENTES QUE SE MANTIENEN

EI CONTRATISTA DEBERA HACERSE CARGO DEL RETIRO DE LOS ESCOMBROS Y MATERIALES RESULTANTES DE LA DEMOLICION DENTRO DE UN PLAZO DE 72 HORAS.

EL MATERIAL EXTRAIDO SE RETIRARA DE OBRA PUDIENDO ESTABLECERSE UN LUGAR PARA LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LOS MISMOS Y NO SE PODRA UTILIZAR COMO RELLENO.

CIMENTACION EXISTENTE
SE DEBERA RETIRAR TODAS LAS CIMENTACIONES Y PISOS EXISTENTES MARCADOS EN EL PLANO.

IMPORTANTE
PREVIO AL INICIO DE LAS DEMOLICIONES LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR UN PLAN DE PROCEDIMIENTOS (ETAPAS) DE DEMOLICION, FORMAS DE APUNTALAMIENTO QUE DEBERA SER APROBADA POR EL INGENIERO RESPONSABLE DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE PAEPU.

PLAN CEIBAL
PREVIO A LAS OBRAS DE DEMOLICION SE DEBERA COMUNICAR A PLAN CEIBAL CON UN TIEMPO DE ANTELACION PARA QUE DICHA INSTITUCION HAGA LOS TRASLADOS CORRESPONDIENTES DE EQUIPOS E INSTALACIONES.

ALERO A MANTENER:
VER LAMINA DEMOLICIONES 3 - U06

SE DEBERA APUNTALAR PREVIO Y DURANTE EL PROCESO DE DEMOLICION EN EL SECTOR.

TERMINADO EL PROCESO DE DEMOLICION SE DEBERA CONSULTAR AL ASESOR DE ESTRUCTURA PARA REALIZAR UNA EVALUACION DEL MISMO.

REVISION	DESCRIPCION	FECHA	APROBADO

A.N.E.P. P.A.E.P.U.

COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE PROYECTOS		LAMINA L04
OBRA ESCUELA N°161 SAYAGO DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO		TIPOS U04
DESCRIPCION DEMOLICIONES 1		LUX/Ltotal FECHA 2023 ESCALA VARIAS

ARCHIVO	DEMOLICIONES	COORD. PROYECTO
COORD. PLANTA FISICA ARG. M. VAZQUEZ	COORD. PROYECTO ARG. LUCIA LOMBARDI	
PROYECTISTA ARG. NATALIE CORDERO / ARG. JIMENA GLARDONI	COLABORADOR	

Avenida MILLAN

Eje de calle