

**ANEP****DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIA****DIVISIÓN  
DE MANTENIMIENTO  
Y OBRAS MENORES****Centro Escolar N° 66 - Matilde Pacheco N° 4160 - Barrio Piedras Blancas - Montevideo**

	<b>Implantación y obras complementarias</b>	<b>Un</b>	<b>Cant.</b>	<b>Precio Unit.</b>	<b>TOTAL</b>
1,010	Construcciones provisionarias	Gl	1	\$ 100.000	\$ 100.000
1,020	Vallado inaccesible zonas de trabajos	Gl	1	\$ 80.000	\$ 80.000
1,030	Replanteo	Gl	1	\$ 50.000	\$ 50.000
	<b>Albañilería - Suministro y colocación S/C</b>				
2,010	Retiro de cerramiento superior de chapas de fibrocemento del espacio Multiuso	Gl	1	\$ 700.000	\$ 700.000
2,020	Retiro de aberturas (ventanas) altas de planta baja sobre fachada principal	Un	5	\$ 20.000	\$ 100.000
2,030	Retiro de aberturas (ventanas) altas de planta alta sobre fachada posterior	Un	7	\$ 20.000	\$ 140.000
2,040	Suministro y colocación de TERMOPANELES de 150 mm en todo el espacio de Multiuso	Gl	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
2,050	Sellados generales entre los TERMOPANELES y las aberturas metalicas existentes	Gl	1	\$ 150.000	\$ 150.000
2,060	Imperemabilización de antepechos de ventanas de planta baja A2	Gl	1	\$ 80.000	\$ 80.000
2,070	Imperemabilización de antepechos de ventanas de planta alta A1	Gl	1	\$ 80.000	\$ 80.000
2,080	Reparación de revoques interiores en las zonas intervenidas del cerramiento sustituido	Gl	1	\$ 120.000	\$ 120.000
2,090	Reparación de revoques exteriores en las zonas intervenidas del cerramiento sustituido	Gl	1	\$ 80.000	\$ 80.000
	<b>Instalación Sanitaria</b>				
3,010	Limpieza general de columnas y desagues subterrneos relacionas al nuevo techo	Gl	1	\$ 25.000	\$ 25.000
	<b>Instalación Eléctrica</b>				
4,010	Adecuaciones de la Instalación electrica general, según proyecto y MCEP	Gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000
	<b>Carpintería de Aluminio</b>				
5,010	A01 S/C de ventanas corredizas de aluminio con hojas mosquitero, serie PROBBA o similar	Un	7	\$ 30.000	\$ 210.000
5,020	A02 S/C de ventanas corredizas de aluminio con hojas mosquitero, serie PROBBA o similar	Un	5	\$ 40.000	\$ 200.000
	<b>Carpintería metálica y herrería</b>				
6,010	Reparaciones generales en las aberturas metálicas de las restantes fachadas del techo	Gl	1	\$ 150.000	\$ 150.000
	<b>Pintura</b>				
7,010	Pintura interior en muros donde se sustituyeron aberturas de planta baja	Gl	1	\$ 150.000	\$ 150.000
7,020	Pintura interior en muros donde se sustituyeron aberturas de planta alta	Gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000
7,030	Pintura exterior en fachadas	Gl	1	\$ 150.000	\$ 150.000
	<b>Varios</b>				
10,010	Retiro de escombros y limpieza de obra	Gl	1	\$ 250.000	\$ 250.000
	<b>Seguridad e Higiene</b>				
11,010	Suministro e instalación y retiro de obrador y baños químicos	Gl	1	\$ 60.000	\$ 60.000
11,020	Seguridad e Higiene	Gl	1	\$ 30.000	\$ 30.000
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>\$ 4.765.000</b>	<b>\$ 5.305.000</b>
	<b>IMPREVISTOS DEL 10% DEL SUB TOTAL</b>			<b>\$ 476.500</b>	<b>\$ 530.500</b>
	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.</b>			<b>\$ 104.830</b>	<b>\$ 116.710</b>
	<b>SUB TOTAL CON I.V.A.</b>			<b>\$ 4.869.830</b>	<b>\$ 5.421.710</b>
	<b>MONTO IMPONIBLE (MI)</b>			<b>\$ 953.000</b>	<b>\$ 1.061.000</b>
	<b>LEYES SOCIALES 65,80 % DEL MI</b>			<b>\$ 636.223</b>	<b>\$ 698.138</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>\$ 5.506.053</b>	<b>\$ 6.119.848</b>