

Cerramiento perimetral parcial						R U B R A D O
RUBRO	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	
A OBRAS						
- IMPLANTACION Y REPLANTEO					162.500,00	
0,01 Implantación, servicios	1,0	GL	53.500	53.500		5.000
0,02 Cartel	1,0	U	18.000	18.000		
0,03 Vallado	1,0	GL	55.000	55.000		5.000
0,04 Equipamiento de seguridad	1,0	GL	18.000	18.000		
0,05 Herramientas y Equipos	1,0	GL	18.000	18.000		
1,00 REALIZACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL						865.145,00
1,01 Demoliciones y retiros, cateos, picado de elementos existentes	1,0	GL	14.500	14.500		5.500
1,02 Fundaciones – acondicionamiento fundaciones existentes, refuerzos, agregados y modificaciones, etc.	1,0	GL	18.000	18.000		5.500
1,03 Cerramiento – albañilería – bloques con pilar hormigón	36,0	M2	1.850	66.600		24.289
1,04 Cerramiento – albañilería – loseta antepecho esp 5 cms.	0,4	M3	36.600	14.640		11.500
1,05 Cerramiento – herrería – perfiles y marcos	1,0	GL	65.000	65.000		
1,06 Cerramiento – herrería – paños fijos en metal desplegado y planchuela terminación	56,0	GL	11.250	630.000		
1,07 Terminación – pintura en herrería – antióxido + esmalte sintético	145,0	M2	389	56.405		26.680
2,00 Reparaciones y refuerzo estructural a cerramiento existente						96.902,75
2,01 Revisión de la totalidad del cerramiento	1,0	GL	15.000	15.000		5.000
2,02 Apuntalamiento	1,0	GL	15.000	15.000		8.000
2,03 Realización pilares de hormigón	0,3	M3	47.611	11.903		15.000
2,04 Otras tareas de consolidación	1,0	GL	55.000	55.000		12.000
3,00 TERMINACIÓN PAVIMENTO						52.342,00
3,01 balasto apisonado	2,9	M3	12.480	36.192		12.960
3,02 pedregullo suelto en faja anexa a cerramiento	1,9	M3	8.500	16.150		7.500
4,00 Limpieza de obra						105.600,00
4,01 Fletes y volquetas	1,0	GL	55.000	55.000		
4,02 Limpieza de obra	1,0	GL	25.300	25.300		7.400
4,03 Desimplantación	1,0	GL	25.300	25.300		7.400
SUBTOTAL OBRAS L.N°3Las Piedras						1.282.489,75

Nota: Metrajes expresados son de referencia. Será responsabilidad de la empresa su verificación en sitio.