

# **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE RESÍDUOS ORGÁNICOS (TRESOR)**

Llamado Público N° 01/2025

**COMUNICADO N° 02**

**20/2/2025**

**PREGUNTA 1: La abertura H05, es una abertura de aluminio, corresponde cotizar celosía como específica en cortes?**

**RESPUESTA 1: La abertura H05 es una celosía de aluminio y debe cotizarse según lo indicado en la planilla correspondiente.**

**PREGUNTA 2: La abertura H02, es un portón corredizo? Entendemos que la descripción no corresponde y quisiéramos confirmar si el resto de la información es correcta para este tipo de abertura.**

**RESPUESTA 2: El portón H02 es un portón corredizo de herrería. Está compuesto por una manija tipo puente, una estructura de tubulares de 50x50 mm con 2 mm de espesor, un riel superior y una terminación en chapa trapezoidal galvanizada, igual a la del galpón.**

**PREGUNTA 3: La abertura AL03 las tablillas son separadas (tienen luz entre ellas de 5cms)?**

**RESPUESTA 3: La abertura A03 estará compuesta por tablillas de aluminio de 5cm ciega, no son tablillas separadas.**

**PREGUNTA 4: El proveedor de las bombas me comenta que una bomba de 1hp no alcanza para un caudal de 10.000m<sup>3</sup>/h, podrán confirmar si igual se cotiza bomba de 1hp o cotizamos la que corresponda para ese caudal?**

**RESPUESTA 4: Dado que la bomba solicitada es a modo de referencia, lo más adecuado es cotizar la opción más compatible, siempre y cuando garantice el caudal máximo requerido. De esta manera, nos aseguramos de que la bomba seleccionada cumpla con los requisitos técnicos y de rendimiento para este proyecto.**

**PREGUNTA 5: El muro de contención va pintado al interior del galpón?**

RESPUESTA 5: El muro de hormigón M03 va pintado de ambos lados, en los sectores que queda visto, como por ejemplo en la fachada Norte del lado del Lavado de Tarrinas.

**PREGUNTA 6: En qué rubro se cotizan las mesadas de granito?**

RESPUESTA 6: Se cotizarán en el rubro 2.11.5 “Mesadas” agregado en el rubrado general (en color rojo).

**PREGUNTA 7: Donde se cotiza el inóculo? Se presenta un rubrado aparte con el detalle de la cotización del mismo? ¿Hay detalles de las aberturas?**

RESPUESTA 7: Se cotiza en el último rubrado (Rev. 2). La abertura es del tipo de la A03, con las dimensiones indicadas en los recaudos.

**PREGUNTA 8: El zócalo sanitario en el rubrado marca 2.5ml, pero por las medidas del vestuario entendemos que el metraje es mayor, agradecemos informar si se pueden modificar los metrajes de la planilla?**

RESPUESTA 8: El zócalo sanitario solo será necesario en el área del vestuario, por lo que los 2.5 ml establecidos en el rubrado coinciden con las medidas necesarias.

**PREGUNTA 9: Los topes vehiculares son iguales que las cordonetas? Deben enterrarse?**

RESPUESTA 9: Los topes vehiculares tienen dimensiones de 100x20x20 cm y deben ser instalados con un espaciado de 50 cm entre ellos. Además, es necesario que los topes sean enterrados para asegurar una instalación adecuada y su funcionamiento correcto.

**PREGUNTA 10: En estructura de galpón, bases puntales específicas que se debe de incluir en este rubro la excavación. La misma no está considerada en el rubro excavación de cimentación?**

RESPUESTA 10: La excavación de la estructura está incluida en el rubro 2.2 'Movimiento de suelo, nivelación y replanteo', específicamente en el subrubro 2.2.3 'Excavaciones de cimientos'. Por lo tanto, ya se encuentra contemplada en el mismo.

**PREGUNTA 11: En qué rubro se deben de cotizar las luminarias de emergencia?**

RESPUESTA 11: Se cotizarán en el rubro 2.12.1.5 "Iluminación de emergencia" agregado en el rubrado general (en color rojo).

**PREGUNTA 12: En la planta de producción hay una pileta? ¿Va sobre mesada? Según planillas existen dos mesadas y entendemos que van en vestuario y SSHH. Agradecemos enviar información de la misma para poder cotizar. No entendemos a que hace referencia "En la zona de la pileta en la planta de producción se deberá colocar una canilla adaptada a la mesada/pileta que se instale." No tenemos información sobre esto.**

RESPUESTA 12: En los planos de la planta de producción se indica la presencia de una pileta, sin embargo, esta no debe ser cotizada ya que queda fuera del alcance de este proyecto (el equipamiento de la planta se gestionará en una compra separada). Solo se debe considerar la instalación de una canilla adecuada para la pileta de acero inoxidable, debiendo adaptar la ubicación de la misma en obra.

Las mesadas, según las planillas, estarán ubicadas en el vestuario y en los servicios higiénicos, pero no tienen relación con la pileta en la planta de producción.

**PREGUNTA 13: El espejo se cotiza dentro del rubro artefactos? Las medidas en plano específica 1x1 pero en el texto dice 0.78x1.00, ¿lleva marco? Agradecemos aclarar que debemos cotizar.**

RESPUESTA 13: Se cotizarán en el rubro 2.11.6 "Espejos" agregado en el rubrado general (en color rojo) y sus dimensiones son 1,00 x 1,00m, sin marco.

**PREGUNTA 14: Agradecemos informar si la chapa de las paredes son econopanel y la cubierta autopanel o las dos son en ecopanel, ya que en la memoria especifica que la cubierta es econopanel y en planos autopanel.**

RESPUESTA 14: Tanto la chapa de los cerramientos horizontales como el cerramiento vertical será construido con chapa Autopanel.

**PREGUNTA 15: Solicitamos prórroga para la presentación de la oferta de al menos una semana.**

RESPUESTA 15: Se considera la prórroga, estableciendo como nueva fecha de apertura el Miércoles 05 de Marzo a las 17:00 hs. (Enmienda N°1)

**PREGUNTA 16: En la lámina 2 de las canalizaciones de eléctrica, las cajas portamódulos a qué tipo de cajas se refieren: cajas de piso con tapa para 8 módulos tipo VIVION o caja exterior tipo AVE para 1 toma schuko e interruptor?**

**RESPUESTA 16: Cajas de registro estancas con prensa cable e internamente con empalme de calidad industrial.**

**PREGUNTA 17: Se realiza una aclaración que fue planteada en la visita de obra del día 17/02/25:**

**RESPUESTA 17: No es necesario solicitar nuevo suministro de agua (OSE) ni de electricidad (UTE). Ambos servicios serán suministrados desde las conexiones existentes en el predio.**

**PREGUNTA 18: Si la chapa que va en paredes es autopanel, el proveedor de las chapas nos dice que la traslúcida trapezoidal no coordina con esta, sí con la econopanel ya que tienen la misma forma. ¿Qué debemos cotizar?**

**RESPUESTA 18: Se deberá cotizar chapas del tipo Econopanel para todos los cerramientos, cubiertas y cerramientos laterales, tal cual lo especificado en la memoria de especificaciones técnicas. No considerar la respuesta de la pregunta 14.**

**PREGUNTA 19: El proveedor de la bomba sumergible nos recomienda para el caudal mencionado una bomba de 2hp, ¿cotizamos esa?**

**RESPUESTA 19: Si.**

**PREGUNTA 20: En la visita se comentó algo sobre que la retro que tienen ahí podría estar disponible para hacer los movimientos de tierra, entendimos bien?**

**RESPUESTA 20: Si, se aclaró que el movimiento de suelo primario se realizará con maquinaria de TRESOR con apoyo del contratista en lo que respecta a relevamiento de niveles.**

**PREGUNTA 21: a-Entendemos que si se nos adjudica la obra habría que presentar proyecto de estructura así como el cálculo de la misma, es correcto?**

**b-Hay que presentar proyecto de algún otro asesor?**

**c-Entendemos que en el formulario 1a, equipo técnico en la parte de asesores solo deberíamos rellenar el de estructura?**

**RESPUESTA 21: a-Si es correcto, se solicita el proyecto estructural firmado por técnico habilitado (Arquitecto o Ingeniero Civil).**

**b-No, no se solicita proyecto de ningún otro asesor.**

**c-Es correcto**