

Memoria constructiva particular

Obra: Cimentación superficial tipo platea bajo comedor en Liceo Delta el Tigre de San José.

Cimentación solicitada:

Dado que el módulo de comedor se instala sobre dados de hormigón, se solicita que bajo el modulo además se adose a dichos dados una cimentación/contrapiso de hormigón. Esto se debe a que el suelo de la zona es muy húmedo afectando rápidamente el piso del modulo, además que en la misma área esta la fosa séptica y varias cámaras de inspección.

Por lo tanto se solicita un hormigón C20, con malla 4.20 electro soldada, con un espesor de 10 cm y bajo el mismo colocar barrera con nylon apto para construcción de 200 micrones.

El perímetro deberá coincidir con el área del módulo.



Arq. Adriana Bidegain



ANEP

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIA