

LLAMADO A OFERTAS  
N° 01/2026

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

## COMUNICADO N° 02

### CONSULTAS

05/06/2026

**Pregunta 5)**

En rubrado, punto 15.1.8 Conexión a colector (si corresponde), vemos que en la zona no tiene tal servicio de saneamiento, la duda es si debemos cotizar deposito impermeable.

**Respuesta 5)**

Si, se debe cotizar fosa séptica nueva (volumen a calcular por empresa) y además anular y cegar la existente, ver memoria particular pág. 22.

**Pregunta 6)**

En el punto 7.02 (M03) Muro existente simple a completar con Steel frame 10cm corresponde a M03? Creemos hay algún error ya que la descripción es discordante con el detalle de muro en la lámina AL02.

**Respuesta 6)**

Los muros simples para complementar con Steel Frame son los M04, está bien la lámina AL02.

**Pregunta 7)**

En el punto 7.03 (M04) Muro de albañilería a completar ídem espesor al existente corresponde a M04? Sucede lo mismo con el punto 7.02 ya mencionado.

**Respuesta 7)**

M03 es un muro existente de 30cm Está bien la lámina AL02.