

Centro Escolar N° 33 "REPÚBLICA DE COLOMBIA"

Ubicación: Blandengues N° 1884 esquina Av. Arenal Grande - Barrio Villa Muñoz - Montevideo

	Albañilería	Un	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1,010	Retiro de membrana asfáltica en toda la azotea del volumen posterior de aulas (V.P.A.)	Gl	1,00	0,00	160.000,00
1,010	Retiro total del sustrato existente hasta el basamento (losa de H.A.) de la azotea del V.P.A.	Gl	1,00	0,00	250.000,00
1,020	Reconstrucción general de basamento de hormigón, con ajuste de pendsiente del V.P.A.	Gl	1,00	0,00	400.000,00
1,030	Limpieza de columnas y cámaras de desagües asociadas al módulo delantero intervenido	Gl	1,00	0,00	90.000,00
1,040	Suministro y aplicación de imprimación asfáltica en las azoteas del módulo delantero	Gl	1,00	0,00	100.000,00
1,050	Suministro y colocación de membrana UNIT 4,3 kg/mc en todas las azoteas módulo delantero	Gl	1,00	0,00	600.000,00
1,060	Reparación de revoques afectados en ciellorrasos del segundo nivel del volumen posterior	Gl	1,00	0,00	150.000,00
1,070	Reparación de revoques afectados en muros del segundo nivel del volumen posterior	Gl	1,00	0,00	100.000,00
	Pintura				
2,010	Pintura de cielloras afectados	Gl	1,00	0,00	50.000,00
2,020	Pintura de muros interiores afectados	Gl	1,00	0,00	50.000,00
	Varios				
2,010	Retiro de escombros	Gl	1,00	0,00	150.000,00
	Seguridad e Higiene				
3,010	Suministro instalación y retiro de baños químicos	Gl	1,00	24000,00	24.000,00
3,020	Seguridad e Higiene	Gl	1,00	30.000,00	30.000,00
A	SUB TOTAL OBRAS	\$			2154000,00