

Escuela 197 LAS PIEDRAS
Departamento de Canelones

	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	
0.0	IMPLANTACION Y REPLANTEO					12.958
	Implantacion y replanteo	GL	1	12.958	12.958	
	SECTOR 0 - EX POLICLINICA					
1.0	DEMOLICIONES					276.440
	Demolición de muros según planos.	gl	1	259.162	259.162	
	Retiro de alambrados	GL	1	4.319	4.319	
	Adecuación de sector	GL	1	12.958	12.958	
	SECTOR A - COCINA COMEDOR Y AULA PREESCOLARES					
2.0	IMPERMEABILIZACIÓN					488.737
	Preparación de las superficies	m2	175	432	75.589	
	Adecuación de rellenos y pendientes	gl	1	17.277	17.277	
	Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2	m2	175	1.037	181.413	
	Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gof	gl	175	1.166	204.090	
	Adecuación de pretilas	gl	1	10.366	10.366	
	SECTOR B - SALA DE MAESTROS					
	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIVIANA					115.759
	Retiro de cubierta existente	gl	30	259	7.775	
	Adecuación de albañileria para colocación de isodec	gl	1	17.277	17.277	
	Suministro y colocación de cubierta según mcp inc accesorios	gl	30	3.024	90.707	
	REPARACIÓN DE FISURAS Y RAJADURAS					12.958
	Reparacion de fisuras y rajaduras s/mc	gl	1,00	12.958,11	12.958,11	
	SECTOR C - BAÑO FRENTE					
3.0	APOYO MESADA Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS					10.366
	Muretes bajo mesada	gl	1,00	6.910,99	6.910,99	
	Sustitución de azulejos idem existentes	gl	1,00	3.455,49	3.455,49	
	SECTOR D - BAÑOS FONDO					
	ALBAÑILERIA					164.568
	Instalación sanitaria de abastecimiento	GL	1	3.455	3.455	
	Revestimiento en paredes	gl	1	8.639	8.639	
	Gr01 Suministro y colocación de mesadas en SSHH	gl	2	30.236	60.471	

	Suministro y colocación de piletas	gl	6	3.024	18.141	
	Suministro y colocación de canilla y accesorios	gl	11	1.296	14.254	
	Suministro y colocación de espejos	gl	2	4.319	8.639	
	Suministro y colocación de bebedero	gl	1	34.555	34.555	
	Adecuacion de puertas y reja de hierro	un	4	2.160	8.639	
	Suministro y colocación de celosias según planilla	un	2	1.728	3.455	
	Pintura Interior anti hongos	gl	1	4.319	4.319	
	SECTOR E - ALERO PABELLON AULAS					
						18.141
	Hidrolavado	gl	1	864	864	
	Recomposición de revoques	gl	1	4.319	4.319	
	Pintura con membrana liquida	gl	1	12.958	12.958	
	INSTALACIÓN ELECTRICA					805.891
	bandeja 100x50	un	1	30.236	30.236	
	tomas corrientes	un	38	1.814	68.937	
	iluminacion interior (artefacto estanco con acrilico doble tubo led 18w)	un	62	1.901	117.832	
	descarga a tierra.	un	6	2.419	14.513	
	iluminacion de emergencia	un	14	1.572	22.012	
	Canalizaciones	un	1	47.513	47.513	
	Lineas de derivaciones de tablero TG a tablero Secundarios	un	2	38.874	77.749	
	Tablero general de chapa 90 módulos	un	1	50.105	50.105	
	Tableros secundario de chapa 50 módulos	un	2	21.597	43.194	
	escabaciones	un	1	8.639	8.639	
	Rfegistros Piso (Camara 20x20)	un	3	3.024	9.071	
	iluminacion en columna hierro con 3 reflectores led 150w Philips.	un	3	92.434	277.303	
	Toma Industrial horno	un	1	4.319	4.319	
	Registro de piso (camara 40x40)	un	4	3.887	15.550	
	descarga a tierra.	un	3	3.283	9.848	
	Albañileria	un	1	9.071	9.071	
5.0	VARIOS					8.639
	TERMINACION Y LIMPIEZA	GL	1	8.639	8.639	

A	MONTO de OBRAS			1.914.456